

УТВЕРЖДАЮ:
Директор УМП "ЖКУ"

С.В. Савинцев

2017 г.

2017 г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 41-17 (локальная смета)

на Ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения ж/дома № 251
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ

613989,28 руб.

Средства на оплату труда

132982,24 руб.

Сметная трудоемкость

754,88 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2016г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Трубопровод холодного водоснабжения.												
2	ТЕРp65-1-1	Разборка трубопроводов из труб диаметром: до 32 мм	100 м	0,1	299,99	258,56	7,66	1,22	30	25,86	0,77	0,12
3	ТЕРp65-1-2	Разборка трубопроводов из труб диаметром: до 63 мм	100 м	0,526	516,11	444,77	13,14	2,08	271,47	233,95	6,91	1,09
4	ТЕР16-02-001-01	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм	100 м	0,01	2357,37	284,53	49,34	1,83	23,57	2,85	0,49	0,02
5	ТЕР16-02-001-02	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,01	2614,93	284,53	49,34	1,83	26,15	2,85	0,49	0,02
6	ТЕР16-02-001-03	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм	100 м	0,05	2765,66	284,53	49,34	1,83	138,28	14,23	2,47	0,09
7	ТЕР16-02-001-04	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм	100 м	0,03	3475,95	284,53	49,34	1,83	104,28	8,54	1,48	0,05
8	ТЕР16-02-001-05	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм	100 м	0,512	3240,79	284,53	49,34	1,83	1659,28	145,68	25,26	0,94
9	ТЕР16-02-005-02	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм	100 м	0,05	4879,29	532,87	123,51	2,32	243,96	26,64	6,18	0,12
10	прайс-лист	Кран шаровый 1 1/4" (32мм) цена=910/5,57/1,18*1,09	шт.	2	150,91				301,82			
11	ТССЦ-302-1485	Кран шаровой В-В размером 1" (25мм)	шт.	5	122,33				611,65			
12	ТССЦ-302-1484	Кран шаровой В-В размером 3/4" (20мм)	шт.	1	80,5				80,5			
13	ТССЦ-302-1483	Кран шаровой В-В размером 1/2" (15мм)	шт.	8	60,78				486,24			

Гранд-СМЕТА			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3										
Горячий и циркуляционный трубопровод												
14	ТЕРp65-1-1	Разборка трубопроводов из труб диаметром: до 32 мм	100 м	0,803 80,3/100	299,99	258,56	7,66	1,22	240,89	207,62	6,15	0,98
15	ТЕРp65-1-2	Разборка трубопроводов из труб диаметром: до 63 мм	100 м	0,348 34,8/100	516,11	444,77	13,14	2,08	179,61	154,78	4,57	0,72
16	ТЕР16-02-005-02	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм	100 м	0,06 6/100	4879,29	532,87	123,51	2,32	292,76	31,97	7,41	0,14
17	ТЕР16-02-001-05	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм	100 м	0,288 28,8/100	3240,79	284,53	49,34	1,83	933,35	81,94	14,21	0,53
18	ТЕР16-02-001-04	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм	100 м	0,69 69/100	3475,95	284,53	49,34	1,83	2398,41	196,33	34,04	1,26
19	ТЕР16-02-001-03	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм	100 м	0,028 2,8/100	2765,66	284,53	49,34	1,83	77,44	7,97	1,38	0,05
20	ТЕР16-02-001-02	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,055 5,5/100	2614,93	284,53	49,34	1,83	143,82	15,65	2,71	0,1
21	ТЕР16-02-001-01	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм	100 м	0,03 3/100	2357,37	284,53	49,34	1,83	70,72	8,54	1,48	0,05
22	прайс-лист	Кран шаровый Ду 40мм цена=990/5,57/1,18*1,09	шт.	1	164,18				164,18			
23	прайс-лист	Кран шаровый 1 1/4" (32мм) цена=910/5,57/1,18*1,09	шт.	1	150,91				150,91			
24	ТССЦ-302-1485	Кран шаровой В-В размером 1" (25мм)	шт.	2	122,33				244,66			
25	ТССЦ-302-1484	Кран шаровой В-В размером 3/4" (20мм)	шт.	8	80,5				644			
26	ТССЦ-302-1483	Кран шаровой В-В размером 1/2" (15мм)	шт.	15	60,78				911,7			
27	ТЕР16-07-003-06	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм	1 врезка	3	343,16	55,49	7,84	0,12	1029,48	166,47	23,52	0,36
29	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,244 24,4/100	264,4	50,71	10,43	0,09	64,51	12,37	2,54	0,02
30	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,244 24,4/100	320,34	31,18	6,86	0,09	78,16	7,61	1,67	0,02
31	ТЕР26-01-009-01	Изоляция трубопроводов: изолвером (H=50) 248,52 = 1 766,31 - 0,63 x 2,40 - 0,0106 x 7 576,56 - 4E-5 x 33 120,28 - 0,0265 x 10 980,53 - 1,54 x 676,90 - 0,002204 x 23 462,00 - 0,78 x 63,50	1 м3	2,5758	248,52	165,13	58,16		640,14	425,34	149,81	
32	ЧСИ в.1 2015г. п.7352	Изолвер цена=2661,02/5,35*1,09	м3	3,193992 2,5758*1,24	418,22				1335,79			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									13577,73	1777,19	293,54	6,68
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									13960,33	2128,52	324,81	8,6
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Распор. № 132-р от 12.05.2016г. ОЗП=17,49; ЭМ=5,5; ЗПМ=17,49; МАТ=5,57)									103108,26	37227,81	1786,46	150,41
Накладные расходы									35715,82			
Сметная прибыль									22858,81			
Итого									161682,89			
В том числе:									64093,99			
Материалы									1786,46			
Машины и механизмы									37378,22			
ФОТ												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы									35715,82			
Сметная прибыль									22858,81			
Итого по разделу 1 Тр/провод холодного, горячего и циркуляционного водоснабжения.									161682,89			
Раздел 2. Замена трубопровода горячего и холодного водоснабжения в штробе (простая) - 6 стояков												
38	ТЕРп65-14-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм	100 м	2,64 44°6/100	289,17	289,17			763,41	763,41		
39	ТЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм $3\ 230,52 = 3\ 703,62 - 0,05 \times 93,63 - 0,03 \times 121,49 - 0,0016 \times 2,23 - 8,99 \times 51,70$	100 м	0,72 12°6/100	3230,52	1691,23	1464,32	163,01	2325,97	1217,69	1054,31	117,37
40	ТССЦ-302-3344	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 20 мм, толщина стенки 3,4 мм	м	72 12°6	29,53				2126,16			
41	ТЕР16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм $1\ 654,11 = 2\ 453,27 - 0,05 \times 93,63 - 0,03 \times 121,49 - 0,004 \times 2,23 - 9,38 \times 84,31$	100 м	1,92 32°6/100	1654,11	1082,8	522,37	56,7	3175,89	2078,98	1002,95	108,86
42	ТССЦ-302-3346	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 32 мм, толщина стенки 5,4 мм	м	192 32°6	43,57				8365,44			
43	ТССЦ-302-1490	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм	шт.	72 12°6	36,28				2612,16			
44	ТССЦ-302-1492	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 32 мм	шт.	12 2°6	60,52				726,24			
45	ТССЦ-507-5001	Угольник полипропиленовый диаметром 20 мм	шт.	60 10°6	1,4				84			
46	ТССЦ-507-5003	Угольник полипропиленовый диаметром 32 мм	шт.	24 4°6	3,84				92,16			
47	ЧСИ в.2 2015 п.5546	Компенсатор п/п д=32мм ц=147,46/5,35	шт	12 2°6	27,56				330,72			
48	ТССЦ-507-5009	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	шт.	48 8°6	1,29				61,92			
49	ТССЦ-507-5007	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	шт.	24 4°6	0,67				16,08			
50	ТССЦ-507-5057	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32x20 мм	шт.	12 2°6	1,19				14,28			
51	ТССЦ-507-5024	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32x1"	шт.	12 2°6	17,02				204,24			
52	ТССЦ-507-5016	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20x1/2"	шт.	60 10°6	6,06				363,6			
53	ТССЦ-507-3288	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм	шт.	60 10°6	4,97				298,2			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									21560,47	4060,08	2057,26	226,23
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									23198,15	5146,68	2608,34	319,55
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Распор. № 132-р от 12.05.2016г. ОЗП=17,49; ЭМ=5,5; ЗПМ=17,49; МАТ=5,57)									190379,53	90015,43	14345,87	5588,93
Накладные расходы									103920,07			
Сметная прибыль									64348,35			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									358647,95			
В том числе:												
Материалы									86018,23			
Машины и механизмы									14345,87			
ФОТ									95604,36			
Накладные расходы									103920,07			
Сметная прибыль									64348,35			
Итого по разделу 2 Замена трубопровода горячего и холодного водоснабжения в штробе (простая) - 6 стояков									358647,95			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									35138,2	5837,27	2350,8	232,91
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									37158,46	7275,18	2933,15	328,15
В том числе, справочно:												
Районный к-т 13% (Поз. 2-3, 14-15, 38, 4-13, 16-27, 39-53, 29-32)									789,12	758,85	30,28	30,28
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 4-13, 16-27, 39-53)									1231,14	679,07	552,07	64,96
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Распор. № 132-р от 12.05.2016г. ОЗП=17,49; ЭМ=5,5; ЗПМ=17,49; МАТ=5,57)									293487,45	127242,9	16132,33	5739,34
Накладные расходы									139635,5			
Сметная прибыль									87206,92			
Итого									520329,9			
В том числе:												
Материалы									150112,22			
Машины и механизмы									16132,33			
ФОТ									132982,24			
Накладные расходы									139635,53			
Сметная прибыль									87206,92			
НДС 18%									93659,38			
ВСЕГО по смете									613989,28			

Составил вед. инженер-сметчик УМП "ЖКУ": О.И. Власова

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил зам. начальника ПТО УМП "ЖКУ": О.И. Галицына

(должность, подпись, расшифровка)

" " 2017 г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома.
(наименование стройки)

" " С.В. Савинцев
2017 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 31-17
(локальная смета)

на Ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения ж/дома № 627 - 8 ст.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 514210,38 руб.

Средства на оплату труда 117892,75 руб.


Сметная трудоемкость 627,5 чел.час


Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2016г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕРп65-14-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм	100 м	3,52 44*8/100	289,17	289,17			1017,88	1017,88		
2	ТЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм 3 238,84 = 3 703,62 - 8,99 x 51,70	100 м	0,96 12*8/100	3238,84	1691,23	1472,64	163,99	3109,29	1623,58	1413,73	157,43
3	ТССЦ-302-3344	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 20 мм, толщина стенки 3,4 мм	м	85,44 12*0,89*8	29,53				2523,04			
4	ТЕР16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм 1 662,44 = 2 453,27 - 9,38 x 84,31	100 м	2,56 32*8/100	1662,44	1082,8	530,69	57,68	4255,85	2771,97	1358,57	147,66
5	ТССЦ-302-3346	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 32 мм, толщина стенки 5,4 мм	м	238,08 32*0,93*8	43,57				10373,15			
6	ТССЦ-302-1490	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм	шт.	96 12*8	36,28				3482,88			
7	ТССЦ-302-1492	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 32 мм	шт.	16 2*8	60,52				968,32			
8	ТССЦ-507-5001	Угольник полипропиленовый диаметром 20 мм	шт.	80 10*8	1,4				112			
9	ТССЦ-507-5003	Угольник полипропиленовый диаметром 32 мм	шт.	32 4*8	3,84				122,88			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ЧСИ в.2 2015 п.5546	Компенсатор п/п д=32мм ц=147,46/5,35	шт	16 2*8	27,56				440,96			
11	ТССЦ-507-5009	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	шт.	64 8*8	1,29				82,56			
12	ТССЦ-507-5007	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	шт.	32 4*8	0,67				21,44			
13	ТССЦ-507-5057	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х20 мм	шт.	16 2*8	1,19				19,04			
14	ТССЦ-507-5024	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32х1"	шт.	16 2*8	17,02				272,32			
15	ТССЦ-507-5016	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х1/2"	шт.	80 10*8	6,06				484,8			
16	ТССЦ-507-3288	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм	шт.	80 10*8	4,97				397,6			
17	прайс-лист	Хомут для крепления труб цена=13,01/5,57/1,18*1,09	шт	160 20*8	1,97				315,2			
18	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т	5,656 0,707*8	43,6	43,6			246,6	246,6		
19	ТССЦпг03-21-01-009	Перевозка грузов автосамосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза	1 т	5,656 0,707*8	10,89		10,89		61,59		61,59	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									28307,4	5660,03	2833,89	305,09
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									29082,86	6395,83	2873,55	344,75
В том числе, справочно:												
Районный к-т 13% (Поз. 1-18)									775,46	735,8	39,66	39,66
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в тек. ценах (Распоряж. №639-р от 03.08.2015г. ОЗП=17,49; ЭМ=5,5; ЗПМ=17,49; МАТ=5,57)									238028,68	111863,1	15804,53	6029,68
Накладные расходы									121723,87			
Сметная прибыль									76018,91			
Итого									435771,51			
В том числе:												
Материалы									110361,08			
Машины и механизмы									15804,53			
ФОТ									117892,75			
Накладные расходы									121723,87			
Сметная прибыль									76018,96			
НДС 18%									78438,87			
ВСЕГО по смете									514210,38			

Составил ведущий инж. - сметчик УМП "ЖКУ":  О.И. Власова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил зам. начальника ПТО УМП "ЖКУ":  О.И. Галицына
(должность, подпись, расшифровка)

" " 2017 г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома.
(наименование стройки)

С.В. Савинцев
2017 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 33-17
(локальная смета)

на Ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения ж/дома № 513
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 553098,34 руб.

Средства на оплату труда 123417,84 руб.

Сметная трудоемкость 678,48 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2016г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Замена трубопровода горячего и холодного водоснабжения в штробе (простая) - 6 стояков												
1	ТЕРр65-14-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм	100 м	2,64 44*6/100	289,17	289,17			763,41	763,41		
2	ТЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм $3\ 230,52 = 3\ 703,62 - 0,05 \times 93,63 - 0,03 \times 121,49 - 0,0016 \times 2,23 - 8,99 \times 51,70$	100 м	0,72 12*6/100	3230,52	1691,23	1464,32	163,01	2325,97	1217,69	1054,31	117,37
3	ТССЦ-302-3344	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 20 мм, толщина стенки 3,4 мм	м	72 12*6	29,53				2126,16			
4	ТЕР16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм $1\ 654,11 = 2\ 453,27 - 0,05 \times 93,63 - 0,03 \times 121,49 - 0,004 \times 2,23 - 9,38 \times 84,31$	100 м	1,92 32*6/100	1654,11	1082,8	522,37	56,7	3175,89	2078,98	1002,95	108,86
5	ТССЦ-302-3346	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 32 мм, толщина стенки 5,4 мм	м	192 32*6	43,57				8365,44			
6	ТССЦ-302-1490	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм	шт.	72 12*6	36,28				2612,16			
7	ТССЦ-302-1492	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 32 мм	шт.	12 2*6	60,52				726,24			

" " 2017 г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома.
(наименование стройки)

"20" "01" 2017 г. С.В. Савинцев

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 42-17
(локальная смета)

на Замену лифтового оборудования ж/дома № 4 "Ц" п.2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость 463672,78 руб.

Средства на оплату труда 151282,69 руб.

Сметная трудоемкость 892,96 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Ремонтно-монтажные работы																
1	ФЕРмр01-01-009-01	Замена тягового каната	1 канат	3	260,19	252,61			780,57	757,83			25,11	75,33		
2	ФЕРмр01-01-007-01	Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде: 1, одиночная работа	1 система упр.	1	1836,09	1346,12	449,59	48,89	1836,09	1346,12	449,59	48,89	144,9	144,9	4,86	4,86
3	ФЕРмр01-01-007-06	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-007-01, -02, -03, -04, -05	1 этаж	9	70,38	67,57	0,78		633,42	608,13	7,02		7,45	67,05		
4	ФЕРмр01-01-010-09	Замена контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления, количество лифтов в подъезде: 1	1 лифт	1	49,97	48,51			49,97	48,51			5,55	5,55		
5	ФЕРмр01-01-011-01	Замена башмака	1 башмак	4	75,08	72,89			300,32	291,56			7,94	31,76		
6	ФЕРмр01-01-011-02	Замена вкладыша башмака	1 вкладыш	4	112,11	108,84			448,44	435,36			12	48		
7	ФЕРмр01-01-008-03	Замена переключателя этажного, работа лифта: одиночная	1 перекл.	2	41,39	40,18			82,78	80,36			4,43	8,86		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Материалы								47864,4							
	Машины и механизмы								2832,94							
	ФОТ								151282,69							
	Накладные расходы								112029,25							
	Сметная прибыль								79803,53							
	НДС 18%								70729,75							
	ВСЕГО по смете								463672,78					892,96		4,86

Составил ведущий инженер - сметчик УМП "ЖКУ": О.И. Власова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил начальник участка лифтов. оборуд. УМП "ЖКУ": Л.Е. Иовец
(должность, подпись, расшифровка)

" " 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор УМП "ЖКУ"

С.В. Савинцев

"24" 12 2016 г.

капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 04-17
(локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома № 444
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 966 085,34 руб.

Средства на оплату труда 193 073,00 руб.


Сметная трудоемкость 968,83 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3-4 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ТЕРп53-21-7	Ремонт и восстановление герметизации швов панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или акриловыми герметиками $1\ 337,60 = 6\ 884,99 - 10,51 \times 527,82$	100 м	8 <i>800/100</i>	1337,6	277,95	1059,65	95,64	10701	2224	8477	765	31,73	253,84	21,02	168,16
2	ТССЦ-101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	160	72,66				11626							
3	ТЕРп61-10-1	Штукатурка швов цементно-песчаным раствором	100 м2	0,8 <i>80/100</i>	2560,3	1582,43	1,35		2048	1266	1		201,84	161,47		
4	ТЕР07-05-039-07	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей (швы) $1\ 405,50 = 2\ 877,98 - 0,0762 \times 19\ 323,94$	100 м	8 <i>800/100</i>	1405,5	163,86	1241,64	61,24	11244	1311	9933	490	20,13	161,04	6,73	53,84
5	прайс лист от 29.03.2016г.	Мастика Макроизол Цена = 122,88:5,53*1,09	кг	240	24,22				5813							
6	ТЕР15-04-018-03	Окраска швов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	100 м2	8 <i>800/100</i>	1061,76	94,68	351,67		8494	757	2813		11,1	88,8		
7	ТЕР07-05-039-15	Расшивка трещин торцов панелей	100 м	2,7 <i>270/100</i>	287,63	257,17	9,09		777	694	25		29,8	80,46		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ТЕР11-01-004-05	Обмазка торцов панелей мастикой Макроизолом" 294,31 = 1 160,43 - 4,37 x 33,98 - 1,5 x 3,00 - 0,008 x 1 203,43 - 0,157 x 1 423,77 - 0,019 x 1 570,74 - 0,057 x 6 349,18 - 0,125 x 705,84	100 м2	1,08 108/100	294,31	264,85	28,54	2,2	318	286	31	2	26,97	29,13	0,18	0,19
9	прайс лист от 29.03.2016г.	Мастика Макроизол Цена = 122,88:5,53*1,09	кг	195	24,22				4723							
10	ТЕР15-04-018-03	Окраска торцов панелей влагостойкими составами	100 м2	1,08 108/100	1061,76	94,68	351,67		1147	102	380		11,1	11,99		
11	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т	3,8	43,6		43,6		166		166					
12	ТССЦпг-03-21-01-009	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза	1 т	3,8	10,89		10,89		41		41					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									57098	6640	21867	1257		786,73		222,19
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									66979	9245	29143	1794		968,83		271,06
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Распоряжение № 132-р от 12.05.2016г. ОЗП=17,49; ЭМ=5,5; ЗПМ=17,49; МАТ=5,57)									481226,39	161696	160289	31377		968,83		271,06
Накладные расходы									203763							
Сметная прибыль									133727							
Итого									818 716,39					968,83		271,06
В том числе:																
Материалы									159 253,00							
Машины и механизмы									160 289,00							
ФОТ									193 073,00							
Накладные расходы									203 763,00							
Сметная прибыль									133 727,00							
НДС 18%									147 368,95							
ВСЕГО по смете									966 085,34					968,83		271,06

Составил ведущий инженер-сметчик УМП "ЖКУ":  А.А. Хаирова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил ведущий инженер ПТО УМП "ЖКУ":  И.Г. Якимчук
(должность, подпись, расшифровка)

" " 2017 г.

капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-17
(локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома № 442
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 457 566,36 руб.

Средства на оплату труда 91 053,00 руб.


Сметная трудоемкость 442,7 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3-4 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.3/п	Эк.Маш		3/пМех	Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ТЕРр53-21-7	Ремонт и восстановление герметизации швов панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или акриловыми герметиками 1 337,60 = 6 884,99 - 10,51 x 527,82	100 м	4,5 450/100	1337,6	277,95	1059,65	95,64	6019	1251	4768	430	31,73	142,79	21,02	94,59
2	ТССЦ-101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	105	72,66				7629							
3	ТЕРр61-10-1	Штукатурка швов цементно-песчаным раствором	100 м2	0,45 45/100	2560,3	1582,43	1,35		1152	712	1		201,84	90,83		
4	ТЕР07-05-039-07	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей (швы) 1 405,50 = 2 877,98 - 0,0762 x 19 323,94	100 м	4,5 450/100	1405,5	163,86	1241,64	61,24	6325	737	5588	276	20,13	90,59	6,73	30,29
5	прайс лист от 29.03.2016г.	Мастика Макроизол Цена = 122,88:5,53*1,09	кг	150	24,22				3633							
6	ТЕР15-04-018-03	Окраска швов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	100 м2	0,45 45/100	1061,76	94,68	351,67		478	43	158		11,1	5		
7	ТЕР07-05-039-15	Расшивка трещин торцов панелей	100 м	0,8 80/100	287,63	257,17	9,09		230	206	7		29,8	23,84		
8	ТЕР11-01-004-05	Обмазка торцов панелей мастикой Макроизолом" 294,31 = 1 160,43 - 4,37 x 33,98 - 1,5 x 3,00 - 0,008 x 1 203,43 - 0,157 x 1 423,77 - 0,019 x 1 570,74 - 0,057 x 6 349,18 - 0,125 x 705,84	100 м2	0,32 32/100	294,31	264,85	28,54	2,2	94	85	9	1	26,97	8,63	0,18	0,06

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	прайс лист от 29.03.2016г.	Мастика Макроизол Цена = 122,88:5,53*1,09	кг	60	24,22				1453							
10	ТЕР15-04-018-03	Окраска торцов панелей влагостойкими составами	100 м2	0,32 32/100	1061,76	94,68	351,67		340	30	113		11,1	3,55		
11	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т	2,5	43,6		43,6		109		109					
12	ТССЦпг-03-21-01-009	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза	1 т	2,5	10,89		10,89		27		27					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									27489	3064	10780	707		365,23		124,94
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									32045	4197	14203	1009		442,7		152,41
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Распоряжение № 132-р от 12.05.2016г. ОЗП=17,49; ЭМ=5,5; ЗПМ=17,49; МАТ=5,57)									227502,1	73406	78119	17647		442,7		152,41
Накладные расходы									95460							
Сметная прибыль									64806							
Итого									387 768,10					442,7		152,41
В том числе:																
Материалы									76 003,00							
Машины и механизмы									78 119,00							
ФОТ									91 053,00							
Накладные расходы									95 460,00							
Сметная прибыль									64 806,00							
НДС 18%									69 798,26							
ВСЕГО по смете									457 566,36					442,7		152,41

Составил ведущий инженер-сметчик УМП "ЖКУ":  А.А. Хаирова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил ведущий инженер ПТО УМП "ЖКУ":  И.Г. Якимчук
(должность, подпись, расшифровка)

" " 2017 г.

капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 15-17
(локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома № 443

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 457 252,54 руб.

Средства на оплату труда 91 053,00 руб.


Сметная трудоемкость 442,7 чел.час


Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3-4 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.3/п	Эк.Маш		3/пМех	Осн.3/п					Эк.Маш	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ТЕРp53-21-7	Ремонт и восстановление герметизации швов панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или акриловыми герметиками <i>1 337,60 = 6 884,99 - 10,51 x 527,82</i>	100 м	4,5 <i>450/100</i>	1337,6	277,95	1059,65	95,64	6019	1251	4768	430	31,73	142,79	21,02	94,59
2	ТССЦ-101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	105	72,66				7629							
3	ТЕРp61-10-1	Штукатурка швов цементно-песчаным раствором	100 м2	0,45 <i>45/100</i>	2560,3	1582,43	1,35		1152	712	1		201,84	90,83		
4	ТЕР07-05-039-07	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей (швы) <i>1 405,50 = 2 877,98 - 0,0762 x 19 323,94</i>	100 м	4,5 <i>450/100</i>	1405,5	163,86	1241,64	61,24	6325	737	5588	276	20,13	90,59	6,73	30,29
5	прайс лист от 29.03.2016г.	Мастика Макроизол Цена = 122,88:5,53*1,09	кг	148	24,22				3585							
6	ТЕР15-04-018-03	Окраска швов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	100 м2	0,45 <i>45/100</i>	1061,76	94,68	351,67		478	43	158		11,1	5		
7	ТЕР07-05-039-15	Расшивка трещин торцов панелей	100 м	0,8 <i>80/100</i>	287,63	257,17	9,09		230	206	7		29,8	23,84		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ТЕР11-01-004-05	Обмазка торцов панелей мастикой Макроизолом" 294,31 = 1 160,43 - 4,37 x 33,98 - 1,5 x 3,00 - 0,008 x 1 203,43 - 0,157 x 1 423,77 - 0,019 x 1 570,74 - 0,057 x 6 349,18 - 0,125 x 705,84	100 м2	0,32 32/100	294,31	264,85	28,54	2,2	94	85	9	1	26,97	8,63	0,18	0,06
9	прайс лист от 29.03.2016г.	Мастика Макроизол Цена = 122,88:5,53*1,09	кг	60	24,22				1453							
10	ТЕР15-04-018-03	Окраска торцов панелей влагостойкими составами	100 м2	0,32 32/100	1061,76	94,68	351,67		340	30	113		11,1	3,55		
11	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т	2,45	43,6		43,6		107		107					
12	ТССЦпг-03-21-01-009	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза	1 т	2,45	10,89		10,89		27		27					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									27439	3064	10778	707		365,23		124,94
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									31995	4197	14201	1009		442,7		152,41
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Распоряжение № 132-р от 12.05.2016г. ОЗП=17,49; ЭМ=5,5; ЗПМ=17,49; МАТ=5,57)									227236,15	73406	78108	17647		442,7		152,41
Накладные расходы									95460							
Сметная прибыль									64806							
Итого									387 502,15					442,7		152,41
В том числе:																
Материалы									75 736,00							
Машины и механизмы									78 108,00							
ФОТ									91 053,00							
Накладные расходы									95 460,00							
Сметная прибыль									64 806,00							
НДС 18%									69 750,39							
ВСЕГО по смете									457 252,54					442,7		152,41

Составил ведущий инженер-сметчик УМП "ЖКУ":  А.А. Хаирова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил ведущий инженер ПТО УМП "ЖКУ":  И.Г. Якимчук
(должность, подпись, расшифровка)

" " 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор УМП "ЖКУ"

С.В. Савинцев
2016 г.

капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-17
(локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома № 436

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 616 221,73 руб.

Средства на оплату труда 125 490,00 руб.


Сметная трудоемкость 608,77 чел.час


Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3-4 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.3/п	Эк.Маш		3/пМех	Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ТЕРp53-21-7	Ремонт и восстановление герметизации швов панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или акриловыми герметиками <i>1 337,60 = 6 884,99 - 10,51 x 527,82</i>	100 м	6,3 <i>630/100</i>	1337,6	277,95	1059,65	95,64	8427	1751	6676	603	31,73	199,9	21,02	132,43
2	ТССЦ-101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	126	72,66				9155							
3	ТЕРp61-10-1	Штукатурка швов цементно-песчаным раствором	100 м2	0,63 <i>63/100</i>	2560,3	1582,43	1,35		1613	997	1		201,84	127,16		
4	ТЕР07-05-039-07	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей (швы) <i>1 405,50 = 2 877,98 - 0,0762 x 19 323,94</i>	100 м	6,3 <i>630/100</i>	1405,5	163,86	1241,64	61,24	8855	1032	7823	386	20,13	126,82	6,73	42,4
5	прайс лист от 29.03.2016г.	Мастика Макроизол Цена = 122,88:5,53*1,09	кг	189	24,22				4578							
6	ТЕР15-04-018-03	Окраска швов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	100 м2	0,63 <i>63/100</i>	1061,76	94,68	351,67		669	60	222		11,1	6,99		
7	ТЕР07-05-039-15	Расшивка трещин торцов панелей	100 м	0,94 <i>94/100</i>	287,63	257,17	9,09		270	242	9		29,8	28,01		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ТЕР11-01-004-05	Обмазка торцов панелей мастикой Макроизолом" 294,31 = 1 160,43 - 4,37 x 33,98 - 1,5 x 3,00 - 0,008 x 1 203,43 - 0,157 x 1 423,77 - 0,019 x 1 570,74 - 0,057 x 6 349,18 - 0,125 x 705,84	100 м2	0,37 37/100	294,31	264,85	28,54	2,2	109	98	11	1	26,97	9,98	0,18	0,07
9	прайс лист от 29.03.2016г.	Мастика Макроизол Цена = 122,88:5,53*1,09	кг	64,5	24,22				1562							
10	ТЕР15-04-018-03	Окраска торцов панелей влагостойкими составами	100 м2	0,37 37/100	1061,76	94,68	351,67		393	35	130		11,1	4,11		
11	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т	3	43,6		43,6		131		131					
12	ТССЦпг-03-21-01-009	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза	1 т	3	10,89		10,89		33		33					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									35795	4215	15036	990		502,97		174,9
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									42118	5764	19810	1411		608,77		213,34
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Распоряжение № 132-р от 12.05.2016г. ОЗП=17,49; ЭМ=5,5; ЗПМ=17,49; МАТ=5,57)									301885,805	100812	108957	24678		608,77		213,34
Накладные расходы									131109							
Сметная прибыль									89227							
Итого									522 221,81					608,77		213,34
В том числе:																
Материалы									92 151,00							
Машины и механизмы									108 957,00							
ФОТ									125 490,00							
Накладные расходы									131 109,00							
Сметная прибыль									89 227,00							
НДС 18%									93 999,92							
ВСЕГО по смете									616 221,73					608,77		213,34

Составил ведущий инженер-сметчик УМП "ЖКУ":  А.А. Хаирова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил ведущий инженер ПТО УМП "ЖКУ":  И.Г. Якимчук
(должность, подпись, расшифровка)

" " 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор УМП "ЖКУ"

" 21 " 12 С.В. Савинцев
2017 г.

капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 13-17
(локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома № 435
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 616 055,63 руб.

Средства на оплату труда 125 227,00 руб.


Сметная трудоемкость 621,02 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3-4 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ТЕРп53-21-7	Ремонт и восстановление герметизации швов панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или акриловыми герметиками $1\ 337,60 = 6\ 884,99 - 10,51 \times 527,82$	100 м	5,44 $544/100$	1337,6	277,95	1059,65	95,64	7277	1512	5765	520	31,73	172,61	21,02	114,35
2	ТССЦ-101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	109	72,66				7920							
3	ТЕРп61-10-1	Штукатурка швов цементно-песчаным раствором	100 м2	0,544 $54,4/100$	2560,3	1582,43	1,35		1393	861	1		201,84	109,8		
4	ТЕР07-05-039-07	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей (швы) $1\ 405,50 = 2\ 877,98 - 0,0762 \times 19\ 323,94$	100 м	5,44 $544/100$	1405,5	163,86	1241,64	61,24	7646	891	6755	333	20,13	109,51	6,73	36,61
5	прайс лист от 29.03.2016г.	Мастика Макроизол Цена = 122,88:5,53*1,09	кг	164	24,22				3972							
6	ТЕР15-04-018-03	Окраска швов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	100 м2	0,544 $54,4/100$	1061,76	94,68	351,67		578	52	191		11,1	6,04		
7	ТЕР07-05-039-15	Расшивка трещин торцов панелей	100 м	2,5 $250/100$	287,63	257,17	9,09		719	643	23		29,8	74,5		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ТЕР11-01-004-05	Обмазка торцов панелей мастикой Макроизолом" 294,31 = 1 160,43 - 4,37 x 33,98 - 1,5 x 3,00 - 0,008 x 1 203,43 - 0,157 x 1 423,77 - 0,019 x 1 570,74 - 0,057 x 6 349,18 - 0,125 x 705,84	100 м2	1 100/100	294,31	264,85	28,54	2,2	294	265	29	2	26,97	26,97	0,18	0,18
9	прайс лист от 29.03.2016г.	Мастика Макроизол Цена = 122,88:5,53*1,09	кг	180,2	24,22				4364							
10	ТЕР15-04-018-03	Окраска торцов панелей влагостойкими составами	100 м2	0,63 63/100	1061,76	94,68	351,67		669	60	222		11,1	6,99		
11	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т	2,6	43,6		43,6		113		113					
12	ТССЦпг-03-21-01-009	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза	1 т	2,6	10,89		10,89		28		28					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									34973	4284	13127	855		506,42		151,14
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									40812	5940	17310	1220		621,02		184,38
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Распоряжение № 132-р от 12.05.2016г. ОЗП=17,49; ЭМ=5,5; ЗПМ=17,49; МАТ=5,57)									296906,04	103890	95207	21337		621,02		184,38
Накладные расходы									135091							
Сметная прибыль									90084							
Итого									522 081,04					621,02		184,38
В том числе:																
Материалы									97 821,00							
Машины и механизмы									95 207,00							
ФОТ									125 227,00							
Накладные расходы									135 091,00							
Сметная прибыль									90 084,00							
НДС 18%									93 974,59							
ВСЕГО по смете									616 055,63					621,02		184,38

Составил ведущий инженер-сметчик УМП "ЖКУ":  А.А. Хаирова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил ведущий инженер ПТО УМП "ЖКУ":  И.Г. Якимчук
(должность, подпись, расшифровка)

" " 2017г.

капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 14-17
(локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома № 433

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 1 216 103,11 руб.

Средства на оплату труда 247 309,00 руб.


Сметная трудоемкость 1210,17 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3-4 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ТЕРр53-21-7	Ремонт и восстановление герметизации швов панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или акриловыми герметиками <i>1 337,60 = 6 884,99 - 10,51 x 527,82</i>	100 м	11,75 <i>1175/100</i>	1337,6	277,95	1059,65	95,64	15717	3266	12451	1124	31,73	372,83	21,02	246,99
2	ТССЦ-101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	235	72,66				17075							
3	ТЕРр61-10-1	Штукатурка швов цементно-песчаным раствором	100 м2	1,175 <i>117,5/100</i>	2560,3	1582,43	1,35		3008	1859	2		201,84	237,16		
4	ТЕР07-05-039-07	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей (швы) <i>1 405,50 = 2 877,98 - 0,0762 x 19 323,94</i>	100 м	11,75 <i>1175/100</i>	1405,5	163,86	1241,64	61,24	16515	1925	14590	720	20,13	236,53	6,73	79,08
5	прайс лист от 29.03.2016г.	Мастика Макроизол Цена = 122,88:5,53*1,09	кг	352	24,22				8525							
6	ТЕР15-04-018-03	Окраска швов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	100 м2	1,175 <i>117,5/100</i>	1061,76	94,68	351,67		1248	111	413		11,1	13,04		
7	ТЕР07-05-039-15	Расшивка трещин торцов панелей	100 м	3 <i>300/100</i>	287,63	257,17	9,09		863	772	27		29,8	89,4		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ТЕР11-01-004-05	Обмазка торцов панелей мастикой Макроизолом" 294,31 = 1 160,43 - 4,37 x 33,98 - 1,5 x 3,00 - 0,008 x 1 203,43 - 0,157 x 1 423,77 - 0,019 x 1 570,74 - 0,057 x 6 349,18 - 0,125 x 705,84	100 м2	1,2 120/100	294,31	264,85	28,54	2,2	353	318	34	3	26,97	32,36	0,18	0,22
9	прайс лист от 29.03.2016г.	Мастика Макроизол Цена = 122,88:5,53*1,09	кг	216	24,22				5232							
10	ТЕР15-04-018-03	Окраска торцов панелей влагостойкими составами	100 м2	1,2 120/100	1061,76	94,68	351,67		1274	114	422		11,1	13,32		
11	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т	5,7	43,6		43,6		249		249					
12	ТССЦпг-03-21-01-009	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза	1 т	5,7	10,89		10,89		62		62					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									70121	8365	28250	1847		994,64		326,29
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									82252	11503	37243	2637		1210,17		398,04
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Распоряжение № 132-р от 12.05.2016г. ОЗП=17,49; ЭМ=5,5; ЗПМ=17,49; МАТ=5,57)									592652,86	201188	204839	46121		1210,17		398,04
Накладные расходы									261485							
Сметная прибыль									176458							
Итого									1 030 595,86					1210,17		398,04
В том числе:																
Материалы									186 628,00							
Машины и механизмы									204 839,00							
ФОТ									247 309,00							
Накладные расходы									261 485,00							
Сметная прибыль									176 458,00							
НДС 18%									185 507,25							
ВСЕГО по смете									1 216 103,11					1210,17		398,04

Составил ведущий инженер-сметчик УМП "ЖКУ":  А.А. Хаирова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил ведущий инженер ПТО УМП "ЖКУ":  И.Г. Якимчук
(должность, подпись, расшифровка)

" " 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор УМП "ЖКУ"

С.В. Савинцев

" " 2017 г.

капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 38-17
(локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома № 409

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 1 195 956,50 руб.

Средства на оплату труда 243 059,00 руб.


Сметная трудоемкость 1190,01 чел.час


Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3-4 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ТЕРp53-21-7	Ремонт и восстановление герметизации швов панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или акриловыми герметиками 1 337,60 = 6 884,99 - 10,51 x 527,82	100 м	11,52 1152/100	1337,6	277,95	1059,65	95,64	15409	3202	12207	1102	31,73	365,53	21,02	242,15
2	ТССЦ-101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	231	72,66				16784							
3	ТЕРp61-10-1	Штукатурка швов цементно-песчаным раствором	100 м2	1,152 115,2/100	2560,3	1582,43	1,35		2949	1823	2		201,84	232,52		
4	ТЕР07-05-039-07	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей (швы) 1 405,50 = 2 877,98 - 0,0762 x 19 323,94	100 м	11,52 1152/100	1405,5	163,86	1241,64	61,24	16191	1888	14303	705	20,13	231,9	6,73	77,53
5	прайс лист от 29.03.2016г.	Мастика Макроизол Цена = 122,88:5,53*1,09	кг	347,1	24,22				8407							
6	ТЕР15-04-018-03	Окраска швов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	100 м2	1,152 115,2/100	1061,76	94,68	351,67		1223	109	405		11,1	12,79		
7	ТЕР07-05-039-15	Расшивка трещин торцов панелей	100 м	3 300/100	287,63	257,17	9,09		863	772	27		29,8	89,4		
8	ТЕР11-01-004-05	Обмазка торцов панелей мастикой Макроизолом" 294,31 = 1 160,43 - 4,37 x 33,98 - 1,5 x 3,00 - 0,008 x 1 203,43 - 0,157 x 1 423,77 - 0,019 x 1 570,74 - 0,057 x 6 349,18 - 0,125 x 705,84	100 м2	1,2 120/100	294,31	264,85	28,54	2,2	353	318	34	3	26,97	32,36	0,18	0,22

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	прайс лист от 29.03.2016г.	Мастика Макроизол Цена = 122,88;5,53*1,09	кг	216	24,22				5232							
10	ТЕР15-04-018-03	Окраска торцов панелей влагостойкими составами	100 м2	1,2 120/100	1061,76	94,68	351,67		1274	114	422		11,1	13,32		
11	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т	5,7	43,6		43,6		249		249					
12	ТССЦпг-03-21-01-009	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза	1 т	5,7	10,89		10,89		62		62					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									68996	8226	27711	1810		977,82		319,9
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									80906	11315	36532	2582		1190,01		390,24
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Распоряжение № 132-р от 12.05.2016г. ОЗП=17,49; ЭМ=5,5; ЗПМ=17,49; МАТ=5,57)									582960,458	197900	200928	45159		1190,01		390,24
Накладные расходы									257120							
Сметная прибыль									173442							
Итого									1 013 522,46					1190,01		390,24
В том числе:																
Материалы									184 139,00							
Машины и механизмы									200 928,00							
ФОТ									243 059,00							
Накладные расходы									257 120,00							
Сметная прибыль									173 442,00							
НДС 18%									182 434,04							
ВСЕГО по смете									1 195 956,50					1190,01		390,24

Составил ведущий инженер-сметчик УМП "ЖКУ":  А.А. Хаирова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил ведущий инженер ПТО УМП "ЖКУ":  И.Г. Якимчук
(должность, подпись, расшифровка)

" " 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор УМП "ЖКУ"

С.В. Савинцев
2017 г.

капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 16-17
(локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома № 250

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 753 205,31 руб.

Средства на оплату труда 153 176,00 руб.


Сметная трудоемкость 751,2 чел.час


Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3-4 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ТЕРр53-21-7	Ремонт и восстановление герметизации швов панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или акриловыми герметиками 1 337,60 = 6 884,99 - 10,51 x 527,82	100 м	7,2 720/100	1337,6	277,95	1059,65	95,64	9631	2001	7630	689	31,73	228,46	21,02	151,34
2	ТССЦ-101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	144	72,66				10463							
3	ТЕРр61-10-1	Штукатурка швов цементно-песчаным раствором	100 м2	0,72 72/100	2560,3	1582,43	1,35		1843	1139	1		201,84	145,32		
4	ТЕР07-05-039-07	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей (швы) 1 405,50 = 2 877,98 - 0,0762 x 19 323,94	100 м	7,2 720/100	1405,5	163,86	1241,64	61,24	10120	1180	8940	441	20,13	144,94	6,73	48,46
5	прайс лист от 29.03.2016г.	Мастика Макроизол Цена = 122,88:5,53*1,09	кг	215	24,22				5207							
6	ТЕР15-04-018-03	Окраска швов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	100 м2	0,72 72/100	1061,76	94,68	351,67		764	68	253		11,1	7,99		
7	ТЕР07-05-039-15	Расшивка трещин торцов панелей	100 м	2 200/100	287,63	257,17	9,09		575	514	18		29,8	59,6		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ТЕР11-01-004-05	Обмазка торцов панелей мастикой Макроизолом" 294,31 = 1 160,43 - 4,37 x 33,98 - 1,5 x 3,00 - 0,008 x 1 203,43 - 0,157 x 1 423,77 - 0,019 x 1 570,74 - 0,057 x 6 349,18 - 0,125 x 705,84	100 м2	0,8 80/100	294,31	264,85	28,54	2,2	235	212	23	2	26,97	21,58	0,18	0,14
9	прайс лист от 29.03.2016г.	Мастика Макроизол Цена = 122,88:5,53*1,09	кг	144	24,22				3488							
10	ТЕР15-04-018-03	Окраска торцов панелей влагостойкими составами	100 м2	0,8 80/100	1061,76	94,68	351,67		849	76	281		11,1	8,88		
11	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т	3,2	43,6		43,6		140		140					
12	ТССЦпг-03-21-01-009	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза	1 т	3,2	10,89		10,89		35		35					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									43350	5190	17321	1132		616,77		199,94
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									50822	7143	22840	1615		751,2		243,92
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Распоряжение № 132-р от 12.05.2016г. ОЗП=17,49; ЭМ=5,5; ЗПМ=17,49; МАТ=5,57)									366620,585	124930	125622	28246		751,2		243,92
Накладные расходы									162324							
Сметная прибыль									109365							
Итого									638 309,59					751,2		243,92
В том числе:																
Материалы									116 074,00							
Машины и механизмы									125 622,00							
ФОТ									153 176,00							
Накладные расходы									162 324,00							
Сметная прибыль									109 365,00							
НДС 18%									114 895,73							
ВСЕГО по смете									753 205,31					751,2		243,92

Составил ведущий инженер-сметчик УМП "ЖКУ":  А.А. Хаирова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил ведущий инженер ПТО УМП "ЖКУ":  И.Г. Якимчук
(должность, подпись, расшифровка)

" " 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор УМП "ЖКУ"
С.В. Савинцев
" 17 " января 2017 г.

капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 17-17
(локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома № 617
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 705 348,18 руб.

Средства на оплату труда 142 665,00 руб.


Сметная трудоемкость 732,45 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3-4 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ТЕРр53-21-7	Ремонт и восстановление герметизации швов панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или акриловыми герметиками $1\ 337,60 = 6\ 884,99 - 10,51 \times 527,82$	100 м	4,68 $468/100$	1337,6	277,95	1059,65	95,64	6260	1301	4959	448	31,73	148,5	21,02	98,37
2	ТССЦ-101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	94	72,66				6830							
3	ТЕРр61-10-1	Штукатурка швов цементно-песчаным раствором	100 м2	0,468 $46,8/100$	2560,3	1582,43	1,35		1198	741	1		201,84	94,46		
4	ТЕР07-05-039-07	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей (швы) $1\ 405,50 = 2\ 877,98 - 0,0762 \times 19\ 323,94$	100 м	4,68 $468/100$	1405,5	163,86	1241,64	61,24	6578	767	5811	287	20,13	94,21	6,73	31,5
5	прайс лист от 29.03.2016г.	Мастика Макроизол Цена = 122,88:5,53*1,09	кг	143,5	24,22				3476							
6	ТЕР15-04-018-03	Окраска швов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	100 м2	0,468 $46,8/100$	1061,76	94,68	351,67		497	44	165		11,1	5,19		
7	ТЕР07-05-039-15	Расшивка трещин торцов панелей	100 м	5,4 $540/100$	287,63	257,17	9,09		1553	1389	49		29,8	160,92		
8	ТЕР11-01-004-05	Обмазка торцов панелей мастикой Макроизолом" $294,31 = 1\ 160,43 - 4,37 \times 33,98 - 1,5 \times 3,00 - 0,008 \times 1\ 203,43 - 0,157 \times 1\ 423,77 - 0,019 \times 1\ 570,74 - 0,057 \times 6\ 349,18 - 0,125 \times 705,84$	100 м2	2,16 $216/100$	294,31	264,85	28,54	2,2	636	572	62	5	26,97	58,26	0,18	0,39

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	прайс лист от 29.03.2016г.	Мастика Макроизол Цена = 122,88:5,53*1,09	кг	389	24,22				9422							
10	ТЕР15-04-018-03	Окраска торцов панелей влагостойкими составами	100 м2	2,16 216/100	1061,76	94,68	351,67		2293	205	760		11,1	23,98		
11	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т	2,5	43,6		43,6		109		109					
12	ТССЦпг-03-21-01-009	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза	1 т	2,5	10,89		10,89		27		27					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									38879	5019	11943	740		585,52		130,26
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									44841	7100	15824	1057		732,45		158,98
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Распоряжение № 132-р от 12.05.2016г. ОЗП=17,49; ЭМ=5,5; ЗПМ=17,49; МАТ=5,57)									333287,695	124179	87035	18486		732,45		158,98
Накладные расходы									160692							
Сметная прибыль									103773							
Итого									597 752,70					732,45		158,98
В том числе:																
Материалы									122 078,00							
Машины и механизмы									87 035,00							
ФОТ									142 665,00							
Накладные расходы									160 692,00							
Сметная прибыль									103 773,00							
НДС 18%									107 595,49							
ВСЕГО по смете									705 348,18					732,45		158,98

Составил ведущий инженер-сметчик УМП "ЖКУ":  А.А. Хаирова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил ведущий инженер ПТО УМП "ЖКУ":  И.Г. Якимчук
(должность, подпись, расшифровка)

" " 2017 г.

капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 35-17
(локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома № 804

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 2 639 513,68 руб.

Средства на оплату труда 537 432,00 руб.


Сметная трудоемкость 2607,41 чел.час


Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3-4 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.3/п	Эк.Маш		3/пМех	Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ТЕРп53-21-7	Ремонт и восстановление герметизации швов панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или акриловыми герметиками <i>1 337,60 = 6 884,99 - 10,51 x 527,82</i>	100 м	27 <i>2700/100</i>	1337,6	277,95	1059,65	95,64	36115	7505	28610	2582	31,73	856,71	21,02	567,54
2	ТССЦ-101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	540	72,66				39236							
3	ТЕРп61-10-1	Штукатурка швов цементно-песчаным раствором	100 м2	2,7 <i>270/100</i>	2560,3	1582,43	1,35		6913	4273	4		201,84	544,97		
4	ТЕР07-05-039-07	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей (швы) <i>1 405,50 = 2 877,98 - 0,0762 x 19 323,94</i>	100 м	27 <i>2700/100</i>	1405,5	163,86	1241,64	61,24	37949	4424	33525	1653	20,13	543,51	6,73	181,71
5	прайс лист от 29.03.2016г.	Мастика Макроизол Цена = 122,88:5,53*1,09	кг	810	24,22				19618							
6	ТЕР15-04-018-03	Окраска швов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	100 м2	2,7 <i>270/100</i>	1061,76	94,68	351,67		2867	256	950		11,1	29,97		
7	ТЕР07-05-039-15	Расшивка трещин торцов панелей	100 м	4,06 <i>406/100</i>	287,63	257,17	9,09		1168	1044	37		29,8	120,99		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ТЕР11-01-004-05	Обмазка торцов панелей мастикой Макроизолом" 294,31 = 1 160,43 - 4,37 x 33,98 - 1,5 x 3,00 - 0,008 x 1 203,43 - 0,157 x 1 423,77 - 0,019 x 1 570,74 - 0,057 x 6 349,18 - 0,125 x 705,84	100 м2	1,53 153/100	294,31	264,85	28,54	2,2	450	405	44	3	26,97	41,26	0,18	0,28
9	прайс лист от 29.03.2016г.	Мастика Макроизол Цена = 122,88:5,53*1,09	кг	275,7	24,22				6677							
10	ТЕР15-04-018-03	Окраска торцов панелей влагостойкими составами	100 м2	1,53 153/100	1061,76	94,68	351,67		1624	145	538		11,1	16,98		
11	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т	13	43,6		43,6		567		567					
12	ТССЦпг-03-21-01-009	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза	1 т	13	10,89		10,89		142		142					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									153326	18052	64417	4238		2154,39		749,53
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									180403	24682	84864	6046		2607,41		914,28
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Распоряжение № 132-р от 12.05.2016г. ОЗП=17,49; ЭМ=5,5; ЗПМ=17,49; МАТ=5,57)									1293114	431688	466754	105744		2607,41		914,28
Накладные расходы									561548							
Сметная прибыль									382214							
Итого									2 236 876,00					2607,41		914,28
В том числе:																
Материалы									394 675,00							
Машины и механизмы									466 754,00							
ФОТ									537 432,00							
Накладные расходы									561 548,00							
Сметная прибыль									382 214,00							
НДС 18%									402 637,68							
ВСЕГО по смете									2 639 513,68					2607,41		914,28

Составил ведущий инженер-сметчик УМП "ЖКУ":  А.А. Хаирова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил ведущий инженер ПТО УМП "ЖКУ":  И.Г. Якимчук
(должность, подпись, расшифровка)

" " 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор УМП "ЖКУ" С.В. Савинцев
" " 2017 г.

капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 34-17
(локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома № 803
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 1 621 791,55 руб.

Средства на оплату труда 330 017,00 руб.


Сметная трудоемкость 1597,13 чел.час


Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3-4 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ТЕРp53-21-7	Ремонт и восстановление герметизации швов панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или акриловыми герметиками <i>1 337,60 = 6 884,99 - 10,51 x 527,82</i>	100 м	16,8 <i>1680/100</i>	1337,6	277,95	1059,65	95,64	22472	4670	17802	1607	31,73	533,06	21,02	353,14
2	ТССЦ-101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	338	72,66				24559							
3	ТЕРp61-10-1	Штукатурка швов цементно-песчаным раствором	100 м2	1,68 <i>168/100</i>	2560,3	1582,43	1,35		4301	2658	2		201,84	339,09		
4	ТЕР07-05-039-07	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей (швы) <i>1 405,50 = 2 877,98 - 0,0762 x 19 323,94</i>	100 м	16,8 <i>1680/100</i>	1405,5	163,86	1241,64	61,24	23612	2753	20859	1029	20,13	338,18	6,73	113,06
5	прайс лист от 29.03.2016г.	Мастика Макроизол Цена = 122,88:5,53*1,09	кг	505	24,22				12231							
6	ТЕР15-04-018-03	Окраска швов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	100 м2	1,68 <i>168/100</i>	1061,76	94,68	351,67		1784	159	591		11,1	18,65		
7	ТЕР07-05-039-15	Расшивка трещин торцов панелей	100 м	2,08 <i>208/100</i>	287,63	257,17	9,09		598	535	19		29,8	61,98		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ТЕР11-01-004-05	Обмазка торцов панелей мастикой Макроизолом" 294,31 = 1 160,43 - 4,37 x 33,98 - 1,5 x 3,00 - 0,008 x 1 203,43 - 0,157 x 1 423,77 - 0,019 x 1 570,74 - 0,057 x 6 349,18 - 0,125 x 705,84	100 м2	0,8 80/100	294,31	264,85	28,54	2,2	235	212	23	2	26,97	21,58	0,18	0,14
9	прайс лист от 29.03.2016г.	Мастика Макроизол Цена = 122,88:5,53*1,09	кг	143,2	24,22				3468							
10	ТЕР15-04-018-03	Окраска торцов панелей влагостойкими составами	100 м2	0,8 80/100	1061,76	94,68	351,67		849	76	281		11,1	8,88		
11	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т	8	43,6		43,6		349		349					
12	ТССЦпг-03-21-01-009	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза	1 т	8	10,89		10,89		87		87					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									94545	11063	40013	2638		1321,42		466,34
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									111283	15106	52708	3763		1597,13		568,85
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Распоряжение № 132-р от 12.05.2016г. ОЗП=17,49; ЭМ=5,5; ЗПМ=17,49; МАТ=5,57)									796220,62	264203	289896	65814		1597,13		568,85
Накладные расходы									343730							
Сметная прибыль									234449							
Итого									1 374 399,62					1597,13		568,85
В том числе:																
Материалы									242 122,00							
Машины и механизмы									289 896,00							
ФОТ									330 017,00							
Накладные расходы									343 730,00							
Сметная прибыль									234 449,00							
НДС 18%									247 391,93							
ВСЕГО по смете									1 621 791,55					1597,13		568,85

Составил ведущий инженер-сметчик УМП "ЖКУ":  А.А. Хаирова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил ведущий инженер ПТО УМП "ЖКУ":  И.Г. Якимчук
(должность, подпись, расшифровка)

" " 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор УМП "ЖКУ"

С.В. Савинцев

2017 г.

капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 32-17
(локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома № 802
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 1 619 002,96 руб.

Средства на оплату труда 329 354,00 руб.

Сметная трудоемкость 1593,34 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3-4 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ТЕРp53-21-7	Ремонт и восстановление герметизации швов панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или акриловыми герметиками 1 337,60 = 6 884,99 - 10,51 x 527,82	100 м	16,8 1680/100	1337,6	277,95	1059,65	95,64	22472	4670	17802	1607	31,73	533,06	21,02	353,14
2	ТССЦ-101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	338	72,66				24559							
3	ТЕРp61-10-1	Штукатурка швов цементно-песчаным раствором	100 м2	1,68 168/100	2560,3	1582,43	1,35		4301	2658	2		201,84	339,09		
4	ТЕР07-05-039-07	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей (швы) 1 405,50 = 2 877,98 - 0,0762 x 19 323,94	100 м	16,8 1680/100	1405,5	163,86	1241,64	61,24	23612	2753	20859	1029	20,13	338,18	6,73	113,06
5	прайс лист от 29.03.2016г.	Мастика Макроизол Цена = 122,88:5,53*1,09	кг	505	24,22				12231							
6	ТЕР15-04-018-03	Окраска швов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	100 м2	1,68 168/100	1061,76	94,68	351,67		1784	159	591		11,1	18,65		
7	ТЕР07-05-039-15	Расшивка трещин торцов панелей	100 м	2 200/100	287,63	257,17	9,09		575	514	18		29,8	59,6		
8	ТЕР11-01-004-05	Обмазка торцов панелей мастикой Макроизолом" 294,31 = 1 160,43 - 4,37 x 33,98 - 1,5 x 3,00 - 0,008 x 1 203,43 - 0,157 x 1 423,77 - 0,019 x 1 570,74 - 0,057 x 6 349,18 - 0,125 x 705,84	100 м2	0,787 78,7/100	294,31	264,85	28,54	2,2	232	208	22	2	26,97	21,23	0,18	0,14

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	прайс лист от 29.03.2016г.	Мастика Макроизол Цена = 122,88:5,53*1,09	кг	142	24,22				3439							
10	ТЕР15-04-018-03	Окраска торцов панелей влагостойкими составами	100 м2	0,787 78,7/100	1061,76	94,68	351,67		836	75	277		11,1	8,74		
11	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т	8	43,6		43,6		349		349					
12	ТССЦпг-03-21-01-009	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза	1 т	8	10,89		10,89		87		87					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									94477	11037	40007	2638		1318,55		466,34
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									111201	15068	52700	3763		1593,34		568,85
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Распоряжение № 132-р от 12.05.2016г. ОЗП=17,49; ЭМ=5,5; ЗПМ=17,49; МАТ=5,57)									795267,41	263540	289851	65814		1593,34		568,85
Накладные расходы									342848							
Сметная прибыль									233921							
Итого									1 372 036,41					1593,34		568,85
В том числе:																
Материалы									241 922,00							
Машины и механизмы									289 851,00							
ФОТ									329 354,00							
Накладные расходы									342 848,00							
Сметная прибыль									233 921,00							
НДС 18%									246 966,55							
ВСЕГО по смете									1 619 002,96					1593,34		568,85

Составил ведущий инженер-сметчик УМП "ЖКУ": А.А. Хаирова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил ведущий инженер ПТО УМП "ЖКУ": И.Г. Якимчук
(должность, подпись, расшифровка)