

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор УМП "ЖКУ"

С.В. Савинцев

"12" 2017 г.

капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 30-17
(локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома № 801
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 1 618 341,87 руб.

Средства на оплату труда 329 197,00 руб.


Сметная трудоемкость 1592,48 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3-4 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ТЕРп53-21-7	Ремонт и восстановление герметизации швов панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или акриловыми герметиками <i>1 337,60 = 6 884,99 - 10,51 x 527,82</i>	100 м	16,8 <i>1680/100</i>	1337,6	277,95	1059,65	95,64	22472	4670	17802	1607	31,73	533,06	21,02	353,14
2	ТССЦ-101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	338	72,66				24559							
3	ТЕРп61-10-1	Штукатурка швов цементно-песчаным раствором	100 м2	1,68 <i>168/100</i>	2560,3	1582,43	1,35		4301	2658	2		201,84	339,09		
4	ТЕР07-05-039-07	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей (швы) <i>1 405,50 = 2 877,98 - 0,0762 x 19 323,94</i>	100 м	16,8 <i>1680/100</i>	1405,5	163,86	1241,64	61,24	23612	2753	20859	1029	20,13	338,18	6,73	113,06
5	прайс лист от 29.03.2016г.	Мастика Макроизол Цена = 122,88:5,53*1,09	кг	505	24,22				12231							
6	ТЕР15-04-018-03	Окраска швов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	100 м2	1,68 <i>168/100</i>	1061,76	94,68	351,67		1784	159	591		11,1	18,65		
7	ТЕР07-05-039-15	Расшивка трещин торцов панелей	100 м	2 <i>200/100</i>	287,63	257,17	9,09		575	514	18		29,8	59,6		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ТЕР11-01-004-05	Обмазка торцов панелей мастикой Макроизолом" 294,31 = 1 160,43 - 4,37 x 33,98 - 1,5 x 3,00 - 0,008 x 1 203,43 - 0,157 x 1 423,77 - 0,019 x 1 570,74 - 0,057 x 6 349,18 - 0,125 x 705,84	100 м2	0,77 77/100	294,31	264,85	28,54	2,2	227	204	22	2	26,97	20,77	0,18	0,14
9	прайс лист от 29.03.2016г.	Мастика Макроизол Цена = 122,88:5,53*1,09	кг	141	24,22				3415							
10	ТЕР15-04-018-03	Окраска торцов панелей влагостойкими составами	100 м2	0,77 77/100	1061,76	94,68	351,67		818	73	271		11,1	8,55		
11	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т	8,13	43,6		43,6		354		354					
12	ТССЦпг-03-21-01-009	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза	1 т	8,13	10,89		10,89		89		89					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									94437	11031	40008	2638		1317,9		466,34
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									111157	15059	52700	3763		1592,48		568,85
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Распоряжение № 132-р от 12.05.2016г. ОЗП=17,49; ЭМ=5,5; ЗПМ=17,49; МАТ=5,57)									794959,162	263383	289851	65814		1592,48		568,85
Накладные расходы									342684							
Сметная прибыль									233833							
Итого									1 371 476,16					1592,48		568,85
В том числе:																
Материалы									241 728,00							
Машины и механизмы									289 851,00							
ФОТ									329 197,00							
Накладные расходы									342 684,00							
Сметная прибыль									233 833,00							
НДС 18%									246 865,71							
ВСЕГО по смете									1 618 341,87					1592,48		568,85

Составил ведущий инженер-сметчик УМП "ЖКУ":  А.А. Хаирова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил ведущий инженер ПТО УМП "ЖКУ":  И.Г. Якимчук
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор УМП "ЖКУ"

С.В. Савинцев

2017 г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 409-16
(локальная смета)

на Ремонт крыши жилого дома № 438 п.1-7
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 1795 952,06 руб.

Средства на оплату труда 209 233,00 руб.

Сметная трудоемкость 1342,97 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3-4 кв. 2016г.


№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	24,6 2460/100	146,81	100,66	46,15		3612	2477	1135		14,38	353,75		
2	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя 343,40 = 9 967,86 - 114 x 45,27 - 116 x 38,48	100 м2	24,6 2460/100	373,12	139,38	57,69	3,05	9179	3429	1419	75	16,514	406,24	0,25	6,15
3	ФССЦ-101-2213	Линокрм ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя)	м2	2804	25,8				72343							
4	ФССЦ-101-2214	Линокрм ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя)	м2	2854	23,74				67754							
5	ТЕРр58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	100 мест	1,2 120/100	2087,93	1032,71	141,27	12,56	2506	1239	170	15	129,9	155,88	1,38	1,66
6	ТЕР10-02-035-02	Смена карнизных досок	100 м2	0,048 4,8/100	1733,2	1313,91	132,69	6,26	83	63	6		179,2505	8,6	0,5125	0,02
7	ТЕРр58-19-3	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов	100 м	0,4 40/100	4858,8	742,09	17,17	3,06	1944	297	7	1	101,24	40,5	0,25	0,1
8	ТЕРр58-19-3	Правка карнизных свесов (без материалов)	100 м	1,6 160/100	759,26	742,09	17,17	3,06	1215	1188	27	5	101,24	161,98	0,25	0,4
9	ТЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2	1,2 120/100	246,05	40,22	4,54		295	48	5		5,129	6,15		
10	ТЕР12-01-002-09	Устройство температурного шва из наплавляемых материалов: в два слоя 343,40 = 9 967,86 - 114 x 45,27 - 116 x 38,48	100 м2	0,24 24/100	373,12	139,38	57,69	3,05	90	33	14	1	16,514	3,96	0,25	0,06

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ФССЦ-101-2213	Линокрот ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя)	м2	27	25,8				697							
12	ФССЦ-101-2214	Линокрот ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя)	м2	28	23,74				665							
13	ТЕРр58-7-7	Смена примыканий к парапетам т/радио стойкам, вент/шахтам и выходов на кровлю из наплавливаемых материалов: в один слой	100 м2	1,77 177/100	409,24	378,27	30,97	1,83	724	670	54	3	46,47	82,25	0,15	0,27
14	ФССЦ-101-2213	Линокрот ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя)	м2	237	25,8				6115							
15	ТССЦ-101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	41	5,88				241							
16	ТЕРр58-7-7	Смена балконных примыканий из наплавливаемых материалов: в один слой	100 м2	0,926 92,6/100	409,24	378,27	30,97	1,83	379	350	29	2	46,47	43,03	0,15	0,14
17	ФССЦ-101-2213	Линокрот ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя)	м2	124	25,8				3199							
18	ТССЦ-101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	21	5,88				123							
"Арка"																
19	ТЕРр58-7-6	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавливаемых рулонных материалов: в два слоя $2\ 553,15 = 12\ 910,82 - 114 \times 45,27 - 134 \times 38,48 - 6,9 \times 5,88$	100 м2	0,9 90/100	2553,15	446,64	54,5	3,3	2298	402	49	3	54,87	49,38	0,27	0,24
20	ФССЦ-101-2213	Линокрот ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя)	м2	102	25,8				2632							
21	ФССЦ-101-2214	Линокрот ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя)	м2	121	23,74				2873							
22	ТССЦ-101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	42	5,88				247							
23	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков $801,80 = 12\ 209,84 - 252 \times 45,27$	100 м п	0,26 26/100	871,5	336,4	129,13	10,85	227	87	34	3	40,825	10,61	0,8875	0,23
24	ФССЦ-101-2213	Линокрот ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя)	м2	65,8	25,8				1698							
"Парапет"																
25	ТЕР11-01-004-05	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм $1\ 006,12 = 1\ 160,43 - 0,18 \times 32,35 - 4,37 \times 33,98$	100 м2	0,35 35/100	338,6	304,58	34,02		119	107	12		31,0155	10,86	0,225	0,08
26	ТЕР11-01-004-06	Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05 $265,71 = 343,37 - 0,1 \times 32,35 - 2,19 \times 33,98$	100 м2	0,35 35/100	122,78	102,77	20,01		43	36	7		10,465	3,66	0,125	0,04
27	ФССЦ-101-2392	Герметик Сазиласт 51, двухкомпонентный для герметизации фальцев и элементов кровли	т	0,112 112/1000	43052,39				4822							
"Козырек входа"																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков <i>801,80 = 12 209,84 - 252 x 45,27</i>	100 м	0,15 <i>15/100</i>	871,5	336,4	129,13	10,85	131	50	19	2	40,825	6,12	0,8875	0,13
29	ФССЦ-101-2213	Линокрот ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя)	м2	38	25,8				980							
30	ТССЦпг-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т	12	43,6		43,6		523		523					
31	ТССЦпг-03-21-01-009	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза	1 т	12	10,89		10,89		131		131					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									187888	10476	3641	110		1342,97		9,52
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 1,13 (Поз. 1-2, 9-10, 15, 18, 23, 28, 3-5, 7-8, 11-14, 16-17, 19-22, 24, 29, 6, 25-27))									189265	11838	3656	125		1342,97		9,52
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Распоряжение № 132-р от 12.05.2016г. ОЗП=17,49; ЭМ=5,5; ЗПМ=17,49; МАТ=5,57)									1195056,27	207047	20110	2186		1342,97		9,52
Накладные расходы									200990							
Сметная прибыль									125947							
Итого									1 521 993,27					1342,97		9,52
В том числе:																
Материалы									967 905,00							
Машины и механизмы									20 110,00							
ФОТ									209 233,00							
Накладные расходы									200 990,00							
Сметная прибыль									125 947,00							
НДС 18%									273 958,79							
ВСЕГО по смете									1 795 952,06					1342,97		9,52

Составил ведущий инженер - сметчик УМП "ЖКУ":  А.А. Хаирова

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил ведущий инженер ПТО УМП "ЖКУ":  И.Г. Якимчук

(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор УМП "ЖКУ"

С.В. Савинцев

"12" 2017 г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 415-16
(локальная смета)

на Ремонт крыши жилого дома № 434 п.1-7
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 1 784 839,24 руб.

Средства на оплату труда 208 411,00 руб.

Сметная трудоемкость 1338,82 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3-4 кв. 2016г.


№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш					З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	24,6 2460/100	146,81	100,66	46,15		3612	2477	1135		14,38	353,75		
2	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя 343,40 = 9 967,86 - 114 x 45,27 - 116 x 38,48	100 м2	24,6 2460/100	373,12	139,38	57,69	3,05	9179	3429	1419	75	16,514	406,24	0,25	6,15
3	ФССЦ-101-2213	Линокрот ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя)	м2	2804	25,8				72343							
4	ФССЦ-101-2214	Линокрот ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя)	м2	2854	23,74				67754							
5	ТЕРр58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	100 мест	1,2 120/100	2087,93	1032,71	141,27	12,56	2506	1239	170	15	129,9	155,88	1,38	1,66
6	ТЕР10-02-035-02	Смена карнизных досок	100 м2	0,048 4,8/100	1733,2	1313,91	132,69	6,26	83	63	6		179,2505	8,6	0,5125	0,02
7	ТЕРр58-19-3	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов	100 м	0,4 40/100	4858,8	742,09	17,17	3,06	1944	297	7	1	101,24	40,5	0,25	0,1
8	ТЕРр58-19-3	Правка карнизных свесов (без материалов)	100 м	1,6 160/100	759,26	742,09	17,17	3,06	1215	1188	27	5	101,24	161,98	0,25	0,4
9	ТЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2	1,2 120/100	246,05	40,22	4,54		295	48	5		5,129	6,15		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ТЕР12-01-002-09	Устройство температурного шва из наплавляемых материалов: в два слоя <i>343,40 = 9 967,86 - 114 x 45,27 - 116 x 38,48</i>	100 м2	0,24 <i>24/100</i>	373,12	139,38	57,69	3,05	90	33	14	1	16,514	3,96	0,25	0,06
11	ФССЦ-101-2213	Линокрот ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя)	м2	27	25,8				697							
12	ФССЦ-101-2214	Линокрот ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя)	м2	28	23,74				665							
13	ТЕРр58-7-7	Смена примыканий к парапетам т/радио стойкам, вент/шахтам и выходов на кровлю из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2	1,77 <i>177/100</i>	409,24	378,27	30,97	1,83	724	670	54	3	46,47	82,25	0,15	0,27
14	ФССЦ-101-2213	Линокрот ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя)	м2	237	25,8				6115							
15	ТССЦ-101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	41	5,88				241							
16	ТЕРр58-7-7	Смена балконных примыканий из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2	0,926 <i>92,6/100</i>	409,24	378,27	30,97	1,83	379	350	29	2	46,47	43,03	0,15	0,14
17	ФССЦ-101-2213	Линокрот ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя)	м2	124	25,8				3199							
18	ТССЦ-101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	21	5,88				123							
"Арка"																
19	ТЕРр58-7-6	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в два слоя <i>2 553,15 = 12 910,82 - 114 x 45,27 - 134 x 38,48 - 6,9 x 5,88</i>	100 м2	0,9 <i>90/100</i>	2553,15	446,64	54,5	3,3	2298	402	49	3	54,87	49,38	0,27	0,24
20	ФССЦ-101-2213	Линокрот ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя)	м2	102	25,8				2632							
21	ФССЦ-101-2214	Линокрот ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя)	м2	121	23,74				2873							
22	ТССЦ-101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	42	5,88				247							
23	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков <i>801,80 = 12 209,84 - 252 x 45,27</i>	100 м	0,26 <i>26/100</i>	871,5	336,4	129,13	10,85	227	87	34	3	40,825	10,61	0,8875	0,23
24	ФССЦ-101-2213	Линокрот ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя)	м2	65,8	25,8				1698							
"Парапет"																
25	ТЕР11-01-004-05	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм <i>1 006,12 = 1 160,43 - 0,18 x 32,35 - 4,37 x 33,98</i>	100 м2	0,25 <i>25/100</i>	338,6	304,58	34,02		85	76	9		31,0155	7,75	0,225	0,06
26	ТЕР11-01-004-06	Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05 <i>265,71 = 343,37 - 0,1 x 32,35 - 2,19 x 33,98</i>	100 м2	0,25 <i>25/100</i>	122,78	102,77	20,01		31	26	5		10,465	2,62	0,125	0,03

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	ФССЦ-101-2392	Герметик Сазиласт 51, двухкомпонентный для герметизации фальцев и элементов кровли	т	0,0823 82,3/1000	43052,39				3543							
"Козырек входа"																
28	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков 801,80 = 12 209,84 - 252 x 45,27	100 м	0,15 15/100	871,5	336,4	129,13	10,85	131	50	19	2	40,825	6,12	0,8875	0,13
29	ФССЦ-101-2213	Линохром ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя)	м2	38	25,8				980							
30	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т	12	43,6		43,6		523		523					
31	ТССЦпг-03-21-01-009	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза	1 т	12	10,89		10,89		131		131					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									186563	10435	3636	110		1338,82		9,49
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 1,13 (Поз. 1-2, 9-10, 15, 18, 23, 28, 3-5, 7-8, 11-14, 16-17, 19-22, 24, 29, 6, 25-27))									187934	11791	3651	125		1338,82		9,49
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Распоряжение № 132-р от 12.05.2016г. ОЗП=17,49; ЭМ=5,5; ЗПМ=17,49; МАТ=5,57)									1187072,63	206225	20082	2186		1338,82		9,49
Накладные расходы									200080							
Сметная прибыль									125423							
Итого									1 512 575,63					1338,82		9,49
В том числе:																
Материалы									960 781,00							
Машины и механизмы									20 082,00							
ФОТ									208 411,00							
Накладные расходы									200 080,00							
Сметная прибыль									125 423,00							
НДС 18%									272 263,61							
ВСЕГО по смете									1 784 839,24					1338,82		9,49

Составил ведущий инженер - сметчик УМП "ЖКУ":  А.А. Хаирова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил ведущий инженер ПТО УМП "ЖКУ": _____ И.Г. Якимчук
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор УМП "ЖКУ"

С.В. Савинцев

"12" / 01 2017 г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 413-16
(локальная смета)

на Ремонт крыши жилого дома № 808 п. 1-19
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 4 058 916,16 руб.

Средства на оплату труда 465 129,00 руб.

Сметная трудоемкость 2969,7 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3-4 кв. 2016г.


№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	54,5 5450/100	146,81	100,66	46,15		8001	5486	2515		14,38	783,71		
2	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя 167,35 = 9 967,86 - 114 x 45,27 - 116 x 38,48 - 29,94 x 5,88	100 м2	54,5 5450/100	197,07	139,38	57,69	3,05	10740	7596	3144	166	16,514	900,01	0,25	13,63
3	ФССЦ-101-2213	Линокрм ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя)	м2	6213	25,8				160295							
4	ФССЦ-101-2214	Линокрм ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя)	м2	6322	23,74				150084							
5	ТССЦ-101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	2513	5,88				14776							
6	ТЕРр58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	100 мест	3,24 324/100	2087,93	1032,71	141,27	12,56	6765	3346	458	41	129,9	420,88	1,38	4,47
7	ТЕР10-02-035-02	Смена карнизных досок	100 м2	0,16 16/100	1733,2	1313,91	132,69	6,26	277	210	21	1	179,2505	28,68	0,5125	0,08
8	ТЕРр58-19-3	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов	100 м	1,29 129/100	4858,8	742,09	17,17	3,06	6268	957	22	4	101,24	130,6	0,25	0,32
9	ТЕРр58-19-3	Правка карнизных свесов (без материалов)	100 м п	2,35 235/100	759,26	742,09	17,17	3,06	1784	1744	40	7	101,24	237,91	0,25	0,59
10	ТЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2	3,24 324/100	246,05	40,22	4,54		797	130	15		5,129	16,62		
11	ТЕР12-01-002-09	Устройство температурного шва из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	0,35 35/100	197,07	139,38	57,69	3,05	69	49	20	1	16,514	5,78	0,25	0,09


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ФССЦ-101-2213	Линокрот ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя)	м2	40	25,8				1032							
13	ФССЦ-101-2214	Линокрот ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя)	м2	41	23,74				973							
14	ТССЦ-101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	16	5,88				94							
15	ТЕРр58-7-7	Смена примыканий к парапетам т/радио стойкам, вент/шахтам и выходов на кровлю из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2	4,57 457/100	409,24	378,27	30,97	1,83	1870	1729	141	8	46,47	212,37	0,15	0,69
16	ФССЦ-101-2213	Линокрот ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя)	м2	612	25,8				15790							
17	ТССЦ-101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	106	5,88				623							
18	ТЕРр58-7-7	Смена балконных примыканий из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2	2,23 223/100	409,24	378,27	30,97	1,83	913	844	69	4	46,47	103,63	0,15	0,33
19	ФССЦ-101-2213	Линокрот ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя)	м2	299	25,8				7714							
20	ТССЦ-101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	52	5,88				306							
"Козырек входа"																
21	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков $801,80 = 12 \times 209,84 - 252 \times 45,27$	100 м	1,12 112/100	871,5	336,4	129,13	10,85	976	377	145	12	40,825	45,72	0,8875	0,99
22	ФССЦ-101-2213	Линокрот ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя)	м2	282,2	25,8				7281							
"Парапет"																
23	ТЕР11-01-004-05	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм $1\,006,12 = 1\,160,43 - 0,18 \times 32,35 - 4,37 \times 33,98$	100 м2	2,02 202/100	338,6	304,58	34,02		684	615	69		31,0155	62,65	0,225	0,45
24	ТЕР11-01-004-06	Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05 $265,71 = 343,37 - 0,1 \times 32,35 - 2,19 \times 33,98$	100 м2	2,02 202/100	122,78	102,77	20,01		248	208	40		10,465	21,14	0,125	0,25
25	ФССЦ-101-2392	Герметик Сазиласт 51, двухкомпонентный для герметизации фальцев и элементов кровли	т	0,643 643/1000	43052,39				27683							
26	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т	22,5	43,6		43,6		981		981					
27	ТССЦпг-03-21-01-009	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза	1 т	22,5	10,89		10,89		245		245					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									427269	23291	7925	244		2969,7		21,89
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 1,13 (Поз. 1-2, 10-11, 17, 20-21, 3-6, 8-9, 12-16, 18-19, 22, 7, 23-25))									430328	26319	7956	275		2969,7		21,89
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Распоряжение № 132-р от 12.05.2016г. ОЗП=17,49; ЭМ=5,5; ЗПМ=17,49; МАТ=5,57)									2710083,46	460320	43761	4809		2969,7		21,89
Накладные расходы									450038							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									279638							
	Сметная прибыль								3 439 759,46					2969,7		21,89
	Итого															
	В том числе:															
	Материалы								2 206 015,00							
	Машины и механизмы								43 761,00							
	ФОТ								465 129,00							
	Накладные расходы								450 038,00							
	Сметная прибыль								279 638,00							
	НДС 18%								619 156,70							
	ВСЕГО по смете								4 058 916,16					2969,7		21,89

Составил ведущий инженер - сметчик УМП "ЖКУ":  А.А. Хаирова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил ведущий инженер ПТО УМП "ЖКУ":  И.Г. Якимчук
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор УМП "ЖКУ" С.В. Савинцев
" 12 " 2017 г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 411-16
(локальная смета)

на Ремонт крыши жилого дома № 706 п.1-9
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ 2 276 733,98 руб.
Средства на оплату труда 256 685,00 руб.
Сметная трудоемкость 1635,6 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3-4 кв. 2016г.


№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	32 3200/100	146,81	100,66	46,15		4698	3221	1477		14,38	460,16		
2	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя 167,35 = 9 967,86 - 114 x 45,27 - 116 x 38,48 - 29,94 x 5,88	100 м2	32 3200/100	197,07	139,38	57,69	3,05	6306	4460	1846	98	16,514	528,45	0,25	8
3	ФССЦ-101-2213	Линокрот ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя)	м2	3648	25,8				94118							
4	ФССЦ-101-2214	Линокрот ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя)	м2	3712	23,74				88123							
5	ТССЦ-101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	1478	5,88				8691							
6	ТЕРp58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	100 мест	2,3 230/100	2087,93	1032,71	141,27	12,56	4802	2375	325	29	129,9	298,77	1,38	3,17
7	ТЕР10-02-035-02	Смена карнизных досок	100 м2	0,065 6,5/100	1733,2	1313,91	132,69	6,26	113	85	9		179,2505	11,65	0,5125	0,03
8	ТЕРp58-19-3	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов	100 м	0,4 40/100	4858,8	742,09	17,17	3,06	1944	297	7	1	101,24	40,5	0,25	0,1
9	ТЕРp58-19-3	Правка карнизных свесов (без материалов)	100 м	1 100/100	759,26	742,09	17,17	3,06	759	742	17	3	101,24	101,24	0,25	0,25
10	ТЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2	2 200/100	246,05	40,22	4,54		492	80	9		5,129	10,26		


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТЕР12-01-002-09	Устройство температурного шва из наплавляемых материалов: в два слоя <i>167,35 = 9 967,86 - 114 x 45,27 - 116 x 38,48 - 29,94 x 5,88</i>	100 м2	0,26 <i>26/100</i>	197,07	139,38	57,69	3,05	51	36	15	1	16,514	4,29	0,25	0,07
12	ФССЦ-101-2213	Линокрот ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя)	м2	29,5	25,8				761							
13	ФССЦ-101-2214	Линокрот ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя)	м2	30	23,74				712							
14	ТССЦ-101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	13	5,88				76							
15	ТЕРр58-7-7	Смена примыканий к парапетам т/радио стойкам, вент/шахтам и выходов на кровлю из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2	1,5 <i>150/100</i>	409,24	378,27	30,97	1,83	614	568	46	3	46,47	69,71	0,15	0,23
16	ФССЦ-101-2213	Линокрот ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя)	м2	201	25,8				5186							
17	ТССЦ-101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	35	5,88				206							
18	ТЕРр58-7-7	Смена балконных примыканий из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2	0,8 <i>80/100</i>	409,24	378,27	30,97	1,83	327	303	24	1	46,47	37,18	0,15	0,12
19	ФССЦ-101-2213	Линокрот ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя)	м2	107,2	25,8				2766							
20	ТССЦ-101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	18	5,88				106							
"Козырек входа"																
21	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков <i>801,80 = 12 209,84 - 252 x 45,27</i>	100 м	0,68 <i>68/100</i>	871,5	336,4	129,13	10,85	593	229	88	7	40,825	27,76	0,8875	0,6
22	ФССЦ-101-2213	Линокрот ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя)	м2	171,4	25,8				4422							
"Парапет"																
23	ТЕР11-01-004-05	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм <i>1 006,12 = 1 160,43 - 0,18 x 32,35 - 4,37 x 33,98</i>	100 м2	1,1 <i>110/100</i>	338,6	304,58	34,02		372	335	37		31,0155	34,12	0,225	0,25
24	ТЕР11-01-004-06	Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05 <i>265,71 = 343,37 - 0,1 x 32,35 - 2,19 x 33,98</i>	100 м2	1,1 <i>110/100</i>	122,78	102,77	20,01		135	113	22		10,465	11,51	0,125	0,14
25	ФССЦ-101-2392	Герметик Сазиласт 51, двухкомпонентный для герметизации фальцев и элементов кровли	т	0,3265 <i>326,5/1000</i>	43052,39				14057							
26	ТССЦпр-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т	14	43,6		43,6		610		610					
27	ТССЦпр-03-21-01-009	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза	1 т	14	10,89		10,89		152		152					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									241192	12844	4684	143		1635,6		12,96
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									242881	14514	4703	162		1635,6		12,96
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 1,13 (Поз. 1-2, 10-11, 17, 20-21, 3-6, 8-9, 12-16, 18-19, 22, 7, 23-25))																
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Распоряжение № 132-р от 12.05.2016г. ОЗП=17,49; ЭМ=5,5; ЗГПМ=17,49; МАТ=5,57)									1525516,58	253851	25868	2834		1635,6		12,96
Накладные расходы									250343							
Сметная прибыль									153576							
Итого									1 929 435,58					1635,6		12,96
В том числе:																
Материалы									1 245 808,00							
Машины и механизмы									25 868,00							
ФОТ									256 685,00							
Накладные расходы									250 343,00							
Сметная прибыль									153 576,00							
НДС 18%									347 298,40							
ВСЕГО по смете									2 276 733,98					1635,6		12,96

Составил ведущий инженер - сметчик УМП "ЖКУ":  А.А. Хаирова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил ведущий инженер ПТО УМП "ЖКУ":  И.Г. Якимчук
(должность, подпись, расшифровка)

" " 2017 г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома.
(наименование стройки)**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 407-16**
(локальная смета)на Ремонт крыши жилого дома №102
(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание: дефектная ведомость


Сметная стоимость 1 808 673,32 руб.Средства на оплату труда 212 888,00 руб.Сметная трудоемкость 1331,88 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3-4 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.3/п	Эк.Маш		3/пМех	Осн.3/п					Эк.Маш	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	19,61 1961/100	145,43	111,3	34,13		2852	2183	669		15,9	311,8		
2	ТЕРр58-18-2	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 50 мм	100 м2	0,6 60/100	1565,36	464,31	26,18		939	279	16		65,12	39,07		
3	ТЕРр58-2-1	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	100 окон	0,05 5/100	2445,06	2433,47	11,59		122	122			341,3	17,07		
4	ТЕРр58-5-7	Постановка подкосов и стоек в отдельных местах провисания стропил	1 шт.	5	123,16	32,44	32,09		616	162	160		4,24	21,2		
5	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2	19,61 1961/100	953,27	278,32	525,54	33,9	18694	5458	10306	665	35,5	696,16	2,61	51,18
6	с-ф № 105 от 29.04.16г.	Профнастил с полимерным покрытием С-21 Цена 306,78/5,57/1,18	м2	2451,25 1961*1,25	64,99				159307							
7	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 сл окно	5	334,84	50,72	23,53	1,34	1674	254	118	7	6,63	33,15	0,11	0,55
8	ТЕРр58-19-3	Ремонт мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов (правка) без материалов	100 м	0,35 35/100	759,26	742,09	17,17	3,06	266	260	6	1	101,24	35,43	0,25	0,09
9	ТЕРр58-19-3	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов	100 м	0,22 22/100	4858,8	742,09	17,17	3,06	1069	163	4	1	101,24	22,27	0,25	0,06
10	ТЕРр58-21-1	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (смена зонтов над вент. и саншахтами) 139,07 = 932,84 - 0,071 x 11 179,84	10 шт.	1,5 15/10	139,07	136,34	2,73		209	205	4		18,6	27,9		
11	ТССЦ-101-2216	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2 мм	т	0,1916 191,6/1000	5931,19				1136							
12	ТЕРр57-5-2	Смена коньковой доски	100 м	0,23 23/100	1469,69	448,29	44,45	8,55	338	103	10	2	58,6	13,48	0,7	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	Гранд-СМЕТА ТЕРр58-19-2	Ремонт мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: настенных желобов (правка) без мат-ов	100 м	0,05 5/100	873,09	860,91	12,18	2,2	44	43	1		117,45	5,87	0,18	0,01
14	ТЕРр58-10-1	Смена вытяжных сантехнических труб с обделкой примыканий фартуком 295,85 = 6 765,10 - 114,5 x 56,50	100 м	0,37 37/100	295,85	281,52	11,81		109	104	4		36,8	13,62		
15	ФЕРм38-01-006-01	Изготовление вытяжных сантехнических труб из листовой кровельной стали 10 753,64 = 13 165,08 - 61 x 39,49 - 1,8 x 1,20 - 0,2 x 1,95	1 т	0,0968 96,8/1000	3006,76	1362,06	1644,7	125,58	291	132	159	12	161	15,58	11,1	1,07
16	ФССЦ-101-1985	Сталь листовая кровельная черная толщиной 0,7 мм	т	0,0968 96,8/1000	10680				1034							
17	ТЕР09-05-006-01	Резка стального профилированного настила	1 м	60	3,36	2,73	0,63		202	164	38		0,34	20,4		
18	ТЕРр58-20-5	Устройство обделок из листовой стали, примыканий к: каменным стенам, вентилятам	100 м	0,3 30/100	1633,99	498,86	4,34	0,61	490	150	1		65,21	19,56	0,05	0,02
19	ТЕРр58-20-6	Устройство обделок из листовой стали, примыканий к: деревянным поверхн.(слух. окна)	100 м	0,15 15/100	1532,7	397,57	4,34	0,61	230	60	1		51,97	7,8	0,05	0,01
20	ТЕРр69-7-1	Устройство:трапов деревянных и лестниц к слух. окнам	100 п. м	0,02 2/100	1550,48	149,55	14,59	2,08	31	3			20,8	0,42	0,17	
21	ТЕРр65-35-1	Прочистка ливнеотстоков	100 м	1,05 105/100	173,49	143,06	0,32	0,12	182	150			18,7	19,64	0,01	0,01
22	ТЕР12-01-010-01	Обивка боковых стенок венткоробов и слуховых окон гладким железом	100 м2	0,05 5/100	9780,47	862,54	25,09	2,44	489	43	1		112,75	5,64	0,2	0,01
23	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	15	43,6		43,6		654		654					
24	ТССЦпг-03-21-01-009	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза	1 т груза	15	10,89		10,89		163		163					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									191141	10038	12315	688		1326,06		53,17
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									192615	11393	12434	779		1331,88		53,31
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Распоряжение № 132-р от 12.05.2016г. ОЗП=17,49; ЭМ=5,5; ЗПМ=17,49; МАТ=5,57)									1207801	199263	68390	13625		1331,88		53,31
Накладные расходы									181913							
Сметная прибыль									143060							
Итого									1 532 774,00					1331,88		53,31
В том числе:																
Материалы									940 148,00							
Машины и механизмы									68 390,00							
ФОТ									212 888,00							
Накладные расходы									181 913,00							
Сметная прибыль									143 060,00							
НДС 18%									275 899,32							
ВСЕГО по смете									1 808 673,32					1331,88		53,31

Составил вед.инженер - сметчик УМП "ЖКУ":  А.А. Хаирова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил вед. инженер ПТО УМП "ЖКУ":  И.Г. Якимчук
(должность, подпись, расшифровка)