

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Директор УМП "ЖКУ"

С.В. Савинцев

2019 г.

" " 2019 г.

г.Краснокаменск, 4 мкр.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 158-19

(локальная смета)

на ремонт крыши жилого дома № 433

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 1811105 руб.

Средства на оплату труда _____ 295319 руб.

Сметная трудоемкость _____ 1753,43 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2018г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ТЕРр58-7-6	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в два слоя (МАТ=0 к расх.)	100 м2	0,5 50/100	501,14	446,64	54,5	3,3	251	224	27	2	54,87	27,44	0,27	0,14
2	ТЕРр58-7-7	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в один слой (МАТ=0 к расх.)	100 м2	34,3 3430/100	409,24	378,27	30,97	1,83	14037	12975	1062	63	46,47	1593,92	0,15	5,15
3	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (карнизные свесы)	т	0,18375 0,625*0,294	11179,84				2054							
4	ТССЦ-101-1805	Гвозди строительные	т	0,000625 0,625*0,001	12460,66				8							
5	ФССЦ-12.1.02.08-0092	Линокрот: ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя) (перевод в ТЕР МАТ=1,2 к расх.)	м2	57 1,14*50	25,8				1471							
6	ФССЦ-12.1.02.08-0096	Линокрот: ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя) (перевод в ТЕР МАТ=1,2 к расх.)	м2	67 1,34*50	23,74				1591							
7	ТССЦ-101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	23 0,46*50	5,88				135							
8	ФССЦ-12.1.02.08-0092	Линокрот: ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя) (перевод в ТЕР МАТ=1,2 к расх.)	м2	4596,2 1,34*3430	25,8				118582							
9	ТССЦ-101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	788,9 0,23*3430	5,88				4639							
10	ТЕР10-02-035-02	Смена: карнизных досок (50м*0,15м)	100 м2	0,075 7,5/100	1535,28	1142,53	106,15	5,01	115	86	8		155,87	11,69	0,41	0,03
11	ТССЦ-102-0072	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0,19	937,44				178							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ТЕРр58-19-3	Правка карнизных свесов (без материалов) (МАТ=0 к расх.)	100 м	0,32 32/100	759,26	742,09	17,17	3,06	243	238	5	1	101,24	32,4	0,25	0,08
13	ТЕРр58-7-7	Смена балконных примыканий из наплавляемых материалов: в один слой (МАТ=0 к расх.)	100 м2	1,5 150/100	409,24	378,27	30,97	1,83	614	568	46	3	46,47	69,71	0,15	0,23
14	ФССЦ-12.1.02.08-0092	Линокрот: ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя) (перевод в ТЕР МАТ=1,2 к расх.)	м2	201 1,34*150	25,8				5186							
15	ТССЦ-101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	34,5 0,23*150	5,88				203							
16	ТЕР20-02-011-01	Демонтаж зонтов над оборудованием - 9 шт (Табл.2, п.4 Демонтаж ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	1 м2	9,72 1,08*9	8,96	5,91	3,05		87	57	30		0,7	6,8		
17	ТЕР20-02-011-01	Установка зонтов над оборудованием (600*1800)мм - 9 шт	1 м2	9,72 16,2*0,6	161,94	8,44	4,36		1574	82	42		1	9,72		
18	ТССЦпг-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т	26,1	3,74		3,74		98		98					
19	ТССЦпг-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т	2,9	43,6		43,6		126		126					
20	ТССЦпг-03-21-01-009	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза	1 т	29	10,89		10,89		316		316					
21	дог. №104/19 от 26.03.19	Услуги по размещению (захоронению) строительного мусора на полигоне ц=76,13/1,2 V=29т/1,2 т/м3	м3	24,17	63,44				1533							
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									153041	14230	1760	69		1751,68		5,63
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									154917	16095	1771	78		1753,43		5,64
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Распоряжение № 306-р от 22.08.2018г. ОЗП=18,26; ЭМ=5,5; ЗПМ=18,26; МАТ=5,65)									1070846	293895	9741	1424		1753,43		5,64
Накладные расходы									246503							
Сметная прибыль									191905							
Итого									1509254					1753,43		5,64
В том числе:																
Материалы									765677							
Машины и механизмы									9741							
ФОТ									295319							
Накладные расходы									246503							
Сметная прибыль									191905							
НДС 20%									301851							
ВСЕГО по смете									1811105					1753,43		5,64

Составил ведущий инженер-сметчик УМП "ЖКУ": О.И. Власова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил ведущий инженер ПТО УМП "ЖКУ": О.С. Петухова
(должность, подпись, расшифровка)