

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор УМП "ЖКУ"С.В. Савинцев  
2019 г.

" " 2019 г.

г. Краснокаменск  
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 159-19  
(локальная смета)на ремонт крыши жилого дома № 516  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 644695 руб.

Средства на оплату труда 105998 руб.

Сметная трудоемкость 630,43 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2018г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ТЕРр58-7-6	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в два слоя (МАТ=0 к расх.)	100 м2	0,3 30/100	501,14	446,64	54,5	3,3	150	134	16	1	54,87	16,46	0,27	0,08
2	ТЕРр58-7-7	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в один слой (МАТ=0 к расх.)	100 м2	11,8 1180/100	409,24	378,27	30,97	1,83	4829	4464	365	22	46,47	548,35	0,15	1,77
3	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (карнизные свесы)	т	0,03675 0,125*0,294	11179,84				411							
4	ТССЦ-101-1805	Гвозди строительные	т	0,000125 0,125*0,001	12460,66				2							
5	ФССЦ-12.1.02.08-0092	Линокрот: ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя) (перевод в ТЕР МАТ=1,2 к расх.)	м2	34,2 1,14*30	25,8				882							
6	ФССЦ-12.1.02.08-0096	Линокрот: ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя) (перевод в ТЕР МАТ=1,2 к расх.)	м2	40,2 1,34*30	23,74				954							
7	ТССЦ-101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	13,8 0,46*30	5,88				81							
8	ФССЦ-12.1.02.08-0092	Линокрот: ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя) (перевод в ТЕР МАТ=1,2 к расх.)	м2	1581,2 1,34*1180	25,8				40795							
9	ТССЦ-101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	271,4 0,23*1180	5,88				1596							
10	ТЕР10-02-035-02	Смена: карнизных досок (30м*0,15м)	100 м2	0,045 4,5/100	1535,28	1142,53	106,15	5,01	69	51	5		155,87	7,01	0,41	0,02
11	ТССЦ-102-0072	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0,113	937,44				106							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ТЕРр58-19-3	Правка карнизных свесов (без материалов) (МАТ=0 к расх.)	100 м	0,22 22/100	759,26	742,09	17,17	3,06	167	163	4	1	101,24	22,27	0,25	0,06
13	ТЕРр58-7-7	Смена балконных примыканий из наплавляемых материалов: в один слой (МАТ=0 к расх.)	100 м2	0,4432 44,32/100	409,24	378,27	30,97	1,83	181	168	13	1	46,47	20,6	0,15	0,07
14	ФССЦ-12.1.02.08-0092	Линокрот: ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя) (перевод в ТЕР МАТ=1,2 к расх.)	м2	59,3888 1,34*44,32	25,8				1532							
15	ТССЦ-101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	10,1936 0,23*44,32	5,88				60							
16	ТЕР20-02-011-01	Демонтаж зонтов - 8 шт (Табл.2, п.4 Демонтаж ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	1 м2	8,64 14,4*0,6	8,96	5,91	3,05		77	51	26		0,7	6,05		
17	ТЕР20-02-011-01	Установка зонтов над оборудованием (600*1800)мм - 8 шт	1 м2	8,64 14,4*0,6	161,94	8,44	4,36		1399	73	38		1	8,64		
18	ТССЦпг-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т	9	3,74		3,74		34		34					
19	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т	1	43,6		43,6		44		44					
20	ТССЦпг-03-21-01-009	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза	1 т	10	10,89		10,89		109		109					
21	дог. №104/19 от 26.03.19	Услуги по размещению (захоронению) строительного мусора на полигоне ц=76,13/1,2 V=4,3т/1,2 т/м3	м3	8,33	63,44				528							
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									54006	5104	654	25	629,38			2
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									54683	5777	658	28	630,43			2,01
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Распоряжение № 306-р от 22.08.2018г. ОЗП=18,26; ЭМ=5,5; ЗПМ=18,26; МАТ=5,65)									379252	105487	3620	511	630,43			2,01
Накладные расходы									89077							
Сметная прибыль									68917							
Итого									537246				630,43			2,01
В том числе:																
Материалы									269617							
Машины и механизмы									3620							
ФОТ									105998							
Накладные расходы									89077							
Сметная прибыль									68917							
НДС 20%									107449							
ВСЕГО по смете									644695				630,43			2,01

Составил вед. инженер-сметчик УМП "ЖКУ": О.И. Власова  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил ведущий инженер ПТО УМП "ЖКУ": О.С. Петухова  
(должность, подпись, расшифровка)