

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 2019 г.

город Краснокаменск
(наименование стройки)

Директор УМП "ЖКУ"
С.В. Савинцев
"___" _____ 2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 21 - 20
(локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома № 804
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 1 306 228,8 руб.


Средства на оплату труда _____ 157 641,51 руб.


Сметная трудоемкость _____ 1 566,7 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2019г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т				
					Всего	В том числе		Оборудование	Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех				Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	ФЕРр53-21-7	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками <i>1 268,06 = 6 287,01 - 10,51 x 477,54</i>	100 м	15,356	1268,06	309,68	958,38	107,93			19472	4755	14717	1657	31,73	487,25	
2	ФССЦ-14.5.01.10-0025	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт	307	72,8						22350						
3	ФЕРр61-10-1	Штукатурка швов цементно-песчаным раствором	100 м2	1,5356	2905,54	1764,08	1,21				4462	2709	2		201,84	309,95	
4	ФЕР07-05-039-07	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей <i>1 293,79 = 2 603,13 - 0,0762 x 17 183,00</i>	100 м	15,356	1293,79	182,58	1111,21	70,02			19867	2804	17063	1075	20,13	309,12	
5	товарная накладная № 220 от 18.05.5018	Мастика акриловая гидроизоляционная, серая (цена=138/7,67/1,2)	кг	460	15						6900						
6	ФЕР07-05-039-15	Расшивка трещин торцов панелей	100 м	0,58	318,42	286,68	6,57	1,16			185	166	4	1	29,8	17,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ФЕР11-01-004-05	Обмазка торцов панелей мастикой 318,02 = 1 144,88 - 4,37 x 30,00 - 1,5 x 2,70 - 0,008 x 1 160,00 - 0,019 x 1 525,50 - 0,157 x 1 383,10 - 0,057 x 6 143,80 - 0,125 x 688,80	100 м2	2,448	318,02	295,05	22,06	5,33		779	722	54	13	26,97	66,02	
8	товарная накладная № 220 от 18.05.5018	Мастика акриловая гидроизоляционная, серая (цена=138/7,67/1,2)	кг	441	15					6615						
9	ФЕР15-04-018-03	Окраска торцов панелей влагостойкими составами 1 036,71 = 421,30 + 0,038 x 16 194,91	100 м2	2,448	1036,71	105,56	315,74	0,58		2538	258	773	1	11,1	27,17	
10	ФЕР15-04-018-03	Окраска швов панелей влагостойкими составами 1 009,20 = 421,30 + 0,038 x 15 471,00	100 м2	6,473	1009,2	105,56	315,74	0,58		6533	683	2044	4	11,1	71,85	
11	ФССЦпг-01-01-01- 041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т	8	42,98		42,98			344		344				
12	ФССЦпг-03-21-01- 009	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 9 км	1 т	8	10,47		10,47			84		84				
13	дог. №104/19 от 26.03.19	Услуги по размещению (захоронению) строительного мусора на полигоне V=8т/1,2 т/м3	м3	6,7	63,44					425						
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										90554	12097	35085	2751		1288,64	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										106527	16621	46534	3932		1566,7	
Накладные расходы										21172						
Сметная прибыль										14220						
Итого										141919					1566,7	
Всего с учетом "письмо № 20003-ДВ/09 от 04.06.2019г. СМР=7,67"										1 088 524,00					1566,7	
Справочно, в текущих ценах:																
Материалы										329 403,49						
Машины и механизмы										356 892,77						
ФОТ										157 641,51						
Накладные расходы										162 389,24						
Сметная прибыль										109 067,40						
НДС 20%										217 704,80						
ВСЕГО по смете										1 306 228,80					1566,7	

Составил ведущий инженер-сметчик УМП "ЖКУ":  А.А. Хаирова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил ведущий инженер ПТО УМП "ЖКУ":  О.С. Петухова
(должность, подпись, расшифровка)