

УТВЕРЖДАЮ:

город Краснокаменск, 3 мкр.
(наименование стройки)

Директор УМП "ЖКУ" _____
А.А. Вершинин
2020 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 18-21
(локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома № 310
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ	2 522 763,6 руб.
--------------------------------------	------------------

Средства на оплату труда


Сметная трудоемкость	1 773 49 чел.час
----------------------	------------------


Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2020 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ФЕРp53-21-6	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующей тиоколовой или монтажной пеной	100 м	16,915	3562,21	286,55	3275,66	144,33	60255	4847	55408	2441	29,36	496,62	11,82	199,94
2	ФССЦ-14.5.01.10-0025	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт	338	72,8				24606							
3	ФЕРp61-10-1	Оштукатуривание вертикальных и горизонтальных швов панелей раствором.	100 м2	1,6915	2905,54	1764,08	1,21		4915	2984	2		201,84	341,41		
4	ФЕР07-05-039-07	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей 1 293,79 = 2 603,13 - 0,0762 x 17 183,00	100 м	16,915	1293,79	182,58	1111,21	70,02	21884	3088	18796	1184	20,13	340,5	6,93	117,22
5	ФССЦ-01.2.03.03-0051	Мастика Макроизол	т	0,5075	20815,12				10564							
6	ФЕР15-04-018-03	Окраска швов панелей влагостойкими составами 1 036,71 = 421,30 + 0,038 x 16 194,91	100 м2	1,6915	1036,71	105,56	315,74	0,58	1754	179	534	1	11,1	18,78	0,05	0,08
7	ФЕРp61-12-1	Расшивка трещин торцов панелей	100 м2	0,144	3208,48	2068,23			462	298			236,64	34,08		
8	ФЕР08-01-003-07	Обмазка торцов панелей мастикой 358,13 = 1 171,73 - 0,24 x 3 390,00	100 м2	0,144	358,13	201,61	71,64	2,32	52	29	10		21,2	3,05	0,2	0,03
9	ФССЦ-01.2.03.03-0051	Мастика Макроизол	т	0,026	20815,12				541							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ФЕР15-04-018-03	Окраска торцов панелей влагостойкими составами $832,08 = 421,30 + 0,038 \times 10\,810,00$	100 м2	0,144	832,08	105,56	315,74	0,58	120	15	45		11,1	1,6	0,05	0,01
Балконные швы																
11	ФЕРр53-21-6	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоловой или монтажной пеной	100 м	3	3562,21	286,55	3275,66	144,33	10687	860	9827	433	29,36	88,08	11,82	35,46
12	ФССЦ-14.5.01.10-0025	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт	60	72,8				4368							
13	ФЕРр61-10-1	Оштукатуривание вертикальных и горизонтальных швов панелей раствором.	100 м2	0,3	2905,54	1764,08	1,21		872	529			201,84	60,55		
14	ФЕР07-05-039-07	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей $1\,293,79 = 2\,603,13 - 0,0762 \times 17\,183,00$	100 м	3	1293,79	182,58	1111,21	70,02	3881	548	3333	210	20,13	60,39	6,93	20,79
15	ФССЦ-01.2.03.03-0051	Мастика Макроизол	т	0,09	20815,12				1873							
Фактурный слой																
16	ФЕРр61-12-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,09	3208,48	2068,23			289	186			236,64	21,3		
17	ФЕРр69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	т	11,8	23,81	7,41			281	87			1,03	12,15		
18	ФССЦпр-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т	11,8	42,98		42,98		507		507					
19	ФССЦпр-03-21-01-009	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 9 км	1 т	11,8	10,47		10,47		124		124					
20	дог. №104/19 от 26.03.19	Услуги по размещению (захоронению) строительного мусора на полигоне V=11,8т/1,2 т/м3	м3	9,8	63,44				622							
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого																
Всего с учетом "письмо № 29340-ИФ/09 от 29.07.2020г. СМР=9,73"																
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы																
								45 799,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Машины и механизмы								109 097,00							
	ФОТ								24 492,00							
	Накладные расходы								24 883,00							
	Сметная прибыль								17 171,00							
	НДС 20%								420 460,60							
	ВСЕГО по смете								2 522 763,60					1773,49		463,28

Составил ведущий инженер-сметчик УМП "ЖКУ":  А.А. Хаирова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил ведущий инженер ПТО УМП "ЖКУ":  С.В. Николаев
(должность, подпись, расшифровка)

и.о. начальника ЦОСР УМП "ЖКУ":  С.А. Меньшикова
(должность, подпись, расшифровка)