


СОГЛАСОВАНО:

" " 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор УМП "ЖКУ"


 А.А. Вершинин
 " " 2020 г.

 Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-21
 (локальная смета)

на ремонт крыши жилого дома № 820 п.1-п.9

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость 2610753,6 руб.

Средства на оплату труда 156916 руб.

Сметная трудоемкость 1763,72 чел.час


Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2020г


№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ФЕРп58-7-6	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в два слоя 792,24 = 1 092,78 - 49,35 x 6,09	100 м2	28,23 2823/100	792,24	497,67	20,27	5,74	22365	14049	572	162	54,87	1548,98	0,45	12,7
2	ФЕРм38-01-006-07	Изготовление карнизных свесов	т	0,0882 0,30*0,294	5398,12	1823,6	3064,57	42,73	476	161	270	4	194	17,11	4	0,35
3	ФССЦ-08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0,0882 0,30*0,294	11200				988							
4	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (стяжка)	м3	2,5245 165*1,53/100	519,8				1312							
5	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь» 1411,5м2*0,35* л/м2*1,1кг=543,43кг	т	0,54 543,43/1000	11885,47				6418							
6	ФССЦ-12.1.02.08-0092	Линокрот: ТКП гранулят, основа стеклоткань (для верхнего слоя)	м2	3218,22 1,14*2823	21,5				69192							
7	ФССЦ-12.1.02.08-0096	Линокрот: ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя)	м2	3782,82 1,34*2823	19,78				74824							
8	ФССЦ-01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая*	кг	1298,58 0,46*2823	6,09				7908							
9	ФЕР10-02-035-02	Сборка: карнизных досок (132м*0,15м)	100 м2	0,2 19,8/100	1635,61	1273,46	86,66	12,73	327	255	17	3	155,87	31,17	1,03	0,21
10	ФССЦ-11.1.03.05-0076	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0,594	990				588							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ФЕРp58-19-3	Правка карнизных свесов (без материалов)	100 м	0,4 40/100	1596,36	827,13	14,39	4,54	639	331	6	2	101,24	40,5	0,35	0,14
12	ФЕР12-01-002-10	Устройство покрытий парапета из наплавливаемых материалов: в один слой	100 м2	1,32 132/100	92,9	79,34	13,56	2,07	123	105	18	3	8,44	11,14	0,16	0,21
13	ФССЦ-12.1.02.08-0092	Линокрот: ТКП гранулят, основа стеклоткань (для верхнего слоя)	м2	176,88 1,34*132	21,5				3803							
14	ФССЦ-01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	30,36 0,23*132	6,09				185							
15	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь» 132м2*0,35* л/м2*1,1кг=9,4кг	т	0,05 50,82/1000	11885,47				594							
16	ФЕРp58-7-7	Смена тамбурных примыканий из наплавливаемых рулонных материалов: в один слой	100 м2	0,405 40,5/100	432,74	421,48	11,26	3,19	175	171	4	1	46,47	18,82	0,25	0,1
17	ФССЦ-12.1.02.08-0092	Линокрот: ТКП гранулят, основа стеклоткань (для верхнего слоя)	м2	54,27 1,34*40,5	21,5				1167							
18	ФССЦ-01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	9,32 0,23*40,5	6,09				57							
19	ФЕРp58-7-7	Смена балконных примыканий, балконных плит перекрытия из наплавливаемых рулонных материалов: в один слой	100 м2	1,845 184,5/100	432,74	421,48	11,26	3,19	798	778	20	6	46,47	85,74	0,25	0,46
20	ФССЦ-12.1.02.08-0092	Линокрот: ТКП гранулят, основа стеклоткань (для верхнего слоя)	м2	247,23 1,34*184,5	21,5				5315							
21	ФССЦ-01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	42,435 0,23*184,5	6,09				258							
22	ФЕР20-02-011-01	Демонтаж зонтов над оборудованием	м2	2	8,88	6,58	2,3	0,32	18	13	5	1	0,7	1,4	0,028	0,06
23	ФЕР20-02-011-01	Установка зонтов над оборудованием	м2	2	159,01	9,4	3,29	0,46	318	19	7	1	1	2	0,04	0,08
24	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т	17	3,28		3,28		56		56					
25	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т	7,02	42,98		42,98		302		302					
26	ФССЦпг-03-21-01-009	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 9 км	1 т груза	24,02	10,47		10,47		251		251					
27	дог. №104/19 от 26.03.19	Услуги по размещению (захоронению) строительного мусора на полигоне ц=76,13/1,2 V=24,02т/1,2 т/м3	м3	20,02	63,44				1270							
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									199727	15882	1528	183		1756,86		14,31
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									199798	15941	1540	186		1763,72		14,45
Накладные расходы									13470							
Сметная прибыль									10332							
Итого с учетом "письмо № 29340-ИФ/09 от 29.07.2020г. СМР=9,73"									2175628					1763,72		14,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Справочно, в текущих ценах:															
	Материалы								1772135							
	Машины и механизмы								14984							
	ФОТ								156916							
	Накладные расходы								131063							
	Сметная прибыль								100530							
	НДС 20%								435125,6							
	ВСЕГО по смете								2610753,6					1763,72		14,45

Составил ведущий инженер-сметчик УМП "ЖКУ":  О.И. Власова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил ведущий инженер ПТО УМП "ЖКУ":  Т.Ю. Кузнецова
(должность, подпись, расшифровка)

и. о. начальника ЦОСР УМП "ЖКУ":  С.А. Меньшикова
(должность, подпись, расшифровка)