

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2019 г.

город Краснокаменск  
(наименование стройки)

И.о. директора УМП "ЖКУ"  
А.А. Вершинин  
" " 2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 20-20  
(локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома № 7 Ц  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 778 234,8 руб.


Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 95 614,22 руб.


Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 940,45 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2019г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т	
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш				З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ФЕРр53-21-7	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками <i>1 268,06 = 6 287,01 - 10,51 x 477,54</i>	100 м	10,21	1268,06	309,68	958,38	107,93		12947	3162	9785	1102	31,73	323,96	
2	ФССЦ-14.5.01.10-0025	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт	204	72,8					14851						
3	ФЕРр61-10-1	Штукатурка швов цементно-песчаным раствором	100 м2	1,021	2905,54	1764,08	1,21			2967	1801	1		201,84	206,08	
4	ФЕР07-05-039-07	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей <i>1 293,79 = 2 603,13 - 0,0762 x 17 183,00</i>	100 м	10,21	1293,79	182,58	1111,21	70,02		13210	1864	11346	715	20,13	205,53	
5	товарная накладная № 220 от 18.05.5018	Мастика акриловая гидроизоляционная, серая (цена=138/7,67/1,2)	кг	306	15					4590						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ФЕР15-04-018-03	Окраска швов по подготовленной поверхности поливинилацетатная <i>1 009,20 = 421,30 + 0,038 x 15 471,00</i>	100 м2	4,026	1009,2	105,56	315,74	0,58		4063	425	1271	2	11,1	44,69	
7	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т	5	42,98		42,98			215		215				
8	ФССЦпг-03-21-01-009	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 9 км	1 т	5	10,47		10,47			52		52				
9	дог. №104/19 от 26.03.19	Услуги по размещению (захоронению) строительного мусора на полигоне V=5т/1,2 т/м3	м3	4,2	63,44					266						
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										53161	7252	22670	1819		780,26	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										63104	9869	29996	2597		940,45	
Накладные расходы										12746						
Сметная прибыль										8704						
Итого										84554					940,45	
Всего с учетом "письмо № 20003-ДВ/09 от 04.06.2019г. СМР=7,67"										648 529,00					940,45	
Справочно, в текущих ценах:																
Материалы										176 202,91						
Машины и механизмы										230 069,32						
ФОТ										95 614,22						
Накладные расходы										97 761,82						
Сметная прибыль										66 759,68						
НДС 20%										129 705,80						
<b>ВСЕГО по смете</b>										<b>778 234,80</b>					<b>940,45</b>	

Составил ведущий инженер-сметчик УМП "ЖКУ":  А.А. Хаирова  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил ведущий инженер ПТО УМП "ЖКУ":  О.С. Петухова  
(должность, подпись, расшифровка)